




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF3**

FASE PROGETTO :

PROGETTO DEFINITIVO

CATEGORIA :

COMPUTO METRICO

TITOLO TAVOLA :

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SISTEMAZIONE RIO
MATON**

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : -	FASE PROGETTO : D	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF3	N° PROGR. 008	REVISIONE :
PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO STRUTTURE : PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO: ing. Giordano FARINA			PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER			Visto ! IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI		
RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI			PIANO DELLE SERVITU': geom. Sebastian GILMOZZI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO : arch. Silvano TOMASELLI		
CSP: ing. Fabio GANZ			STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE: ing. Matteo GIULIANI			IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI		
NOME FILE : DR-130-08_CME_RIO_MATON.pdf						DATA REDAZIONE : GIUGNO 2023		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B.02.10.0040.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in muratura di pietrame Demolizione muro nei pressi uscita nuova tubazione		2,00	0,500	1,500	1,50		
	SOMMANO m³					1,50	159,80	239,70
2 F.02.20.0005.005	SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE Scavo per realizzazione tombotto a monte attraversamento (AxL) Scavo per posa tubazione Movimentazione terreno zona uscita tubazione	13,50		3,500		47,25		
			9,00	1,500	2,000	27,00		
			5,00	3,000	0,300	4,50		
	SOMMANO m³					78,75	10,08	793,80
3 A.04.10.0010.010	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3 Oneri di discarica per conferimento tubazione in cls D400 esistente demolita		8,50		0,222	1,89		
	SOMMANO t					1,89	18,08	34,17
4 E.01.04.0051.005	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Trasporto a discarica tubazione cls demolita Vedi voce n° 3 [t 1.89]	10,00				18,90		
	SOMMANO t/km					18,90	0,33	6,24
5 B.04.10.0015.010	CONGLOMERATO CLASSE XC1·XC2 fondazioni continue ed isolate Protezione ingresso e uscita tubazione *(larg.=1,000+0,6+0,6)	2,00	1,00	2,200	0,200	0,88		
	SOMMANO m³					0,88	160,80	141,50
6 B.04.15.0010.005	RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata per protezione ingresso e uscita tubazione, a stima Rete elettrosaldata per selciatone (20x20 d8mm)	40,00			100,000 4,080	100,00 163,20		
	SOMMANO kg					263,20	2,16	568,51
7 A.05.70.0253.046	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE DN 630 mm SN 4 kN/m2 Tubazione PEAD corrugato De630		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	102,86	925,74
8 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Posa tubazione					3,00		
	SOMMANO h					3,00	38,03	114,09
9	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune							
	A R I P O R T A R E							2'823,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'823,75
A.01.05.0010.015	Posa tubazione					3,00		
	SOMMANO h					3,00	31,79	95,37
10 A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW Posa tubazione					2,00		
	SOMMANO h					2,00	94,50	189,00
11 H.01.01.0155.005	SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETrame con pietrame proveniente da cava Selciatone					40,00		
	SOMMANO m ²					40,00	100,14	4'005,60
12 F.02.35.0020.005	FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) Scogliera laterale sx tombotto di monte Scogliera laterale dx tombotto di monte Scogliera frontale tombotto di monte (AxL) Fondo tombotto di monte Protezione fondo uscita tubazione Cordoli di monte e valle del selciatone		2,50 1,20 4,00 2,00 3,00 2,00	1,000 1,000 2,500 2,000 2,000 1,000	2,800 2,800 10,00 0,800 0,800 0,600	7,00 3,36 10,00 3,20 4,80 9,00		
	SOMMANO m ³					37,36	74,47	2'782,20
13 H.01.01.0080.005	FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE Stesa macadam su strada a monte e valle selciatone * (lung.=4+7)		11,00	3,000	0,200	6,60		
	SOMMANO m ³					6,60	30,11	198,73
14 E.01.07.0060.005	SEMINA Semina aree fuori da strada e selciatone interessate da movimenti terra, a stima					200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	1,63	326,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'420,65
	T O T A L E euro							10'420,65
	Tesero, 26/06/2023							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							