




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello  
stadio del fondo a Lago di Tesero  
UF1A - Nuovo Interrato

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

ARCHITETTONICO

TITOLO TAVOLA :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : 1:100	FASE PROGETTO : D	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF1A	N° PROGR. 05	REVISIONE :
PROGETTO ARCHITETTONICO:  arch. Marco GIOVANAZZI			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:  ing. Marco SONTACCHI			Visto ! IL DIRIGENTE:  ing. Marco GELMINI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:  ing. Renato COSER			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:  ing. Giovanni BETTI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :  arch. Silvano TOMASELLI  IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:  ing. Gabriele DEVIGILI		
CSP:  ing. Piero MATTIOLI			RELAZIONE GEOLOGICA:  geol. Mirko DEMOZZI			RELAZIONE ACUSTICA:  ing. Matteo AGOSTINI		
NOME FILE :						DATA REDAZIONE : FEBBRAIO 2023		

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI  
TESERO  
Centro fondo UF1\_A interrato 2022 08 17

**COMMITTENTE:** //

Data, 30/03/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
	<b>1 - OG1 - Edifici civili e industriali (SpCap 1)</b>			
	<b>1.01 - Edilizia strutturale (Cap 1)</b>			
1 -NPST-01	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE PLATEA IN VASCA BIANCA SOMMANO m²	1'658,82	20,49	33'989,22
2 -NPST-02	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE PARETI IN OPERA IN VASCA BIANCA SOMMANO m²	893,03	32,70	29'202,08
3 -NPST-04 B.13.030.a	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM SOMMANO cm	2'830,00	0,28	792,40
4 B.04.10.0005.005	MAGRONE PER FONDAZIONI SOMMANO m³	170,40	148,60	25'321,44
5 B.04.15.0005.005	FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni SOMMANO kg	32'502,80	2,07	67'280,80
6 B.04.15.0005.010	FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e pilastri SOMMANO kg	17'229,46	2,19	37'732,52
7 B.04.15.0005.015	FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli, solai e solette SOMMANO kg	78,75	2,36	185,85
8 B.04.20.0010.005	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA SOMMANO m²	1'960,10	25,24	49'472,92
9 B.04.40.0016.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI SOMMANO m³	13,23	297,20	3'931,96
10 B.04.40.0022.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE A PLATEA SOMMANO m³	497,65	273,60	136'157,04
11 B.04.40.0042.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm SOMMANO m³	48,75	545,40	26'588,25
12 B.04.40.0045.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1·XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm SOMMANO m³	11,57	415,00	4'801,55
13 B.04.40.0047.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm SOMMANO m³	428,02	427,60	183'021,35
14 B.04.40.0060.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette SOMMANO m³	569,32	557,30	317'282,04
	<b>1.02 - Edilizia complementare (Cap 2)</b>			
15 B.02.10.0110.005	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari SOMMANO m²	15,90	9,34	148,51
16 B.06.20.0031.005	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm UNI EN 13813 CT·C20·F5 SOMMANO m²	3'153,61	18,42	58'089,50
17 B.06.20.0035.005	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm SOMMANO m²	14'150,87	3,04	43'018,64
18 B.06.20.0043.005	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE UNI EN 13813 CA·C12·F4 SOMMANO m³	95,09	352,67	33'535,39
	<b>1.03 - Impianti elevazione (Cap 3)</b>			
19 -NPE-09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA SOMMANO cadauno	1,00	43'716,00	43'716,00
	<b>1.04 - Sistemazioni esterne piazzale (Cap 4)</b>			
	A R I P O R T A R E			1'094'267,46

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'094'267,46
20 -NPE-13	ELEMENTO PREFABBRICATO IN CLS DI SUDDIVISIONE/CONTENIMENTO TERRENO VEGETALE/ STRATO GHIAIA SCIOLTA SOMMANO m	78,31	39,70	3'108,91
21 -NPE-14	FORNITURA E POSA DI GHIAIA DI FIUME LAVATA SCIOLTA SOMMANO m3	15,67	160,15	2'509,55
22 B.06.50.0021.005	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 125 mm SOMMANO m	20,00	29,41	588,20
23 B.06.50.0031.010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 160 mm SOMMANO m	91,00	60,41	5'497,31
24 B.06.50.0035.005	SIFONE TIPO FIRENZE IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 160 mm SOMMANO cad.	1,00	190,40	190,40
25 B.06.55.0010.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 125 mm SOMMANO m	125,00	6,43	803,75
26 B.06.60.0005.005	CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA SOMMANO m³	2,80	467,30	1'308,44
27 B.06.60.0010.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm SOMMANO cad.	9,00	78,36	705,24
28 B.06.60.0010.020	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 60x60x60 cm SOMMANO cad.	3,00	102,10	306,30
29 B.06.60.0010.030	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm SOMMANO cad.	3,00	259,70	779,10
30 B.06.60.0015.035	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x60 cm SOMMANO cad.	1,00	78,41	78,41
31 B.06.60.0015.040	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x50 cm SOMMANO cad.	9,00	101,43	912,87
32 B.06.60.0015.050	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x50 cm SOMMANO cad.	3,00	154,50	463,50
33 B.06.60.0055.015	CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 280x310 mm SOMMANO m	27,48	181,90	4'998,61
34 B.06.65.0010.067	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm SOMMANO cad.	6,00	279,50	1'677,00
35 B.06.65.0015.010	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE B125-C250 chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg SOMMANO kg	210,00	2,78	583,80
36 B.06.65.0017.010	CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE C250 SOMMANO kg	150,00	3,47	520,50
37 B.06.65.0030.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg SOMMANO kg	50,00	7,11	355,50
38 D.11.15.0120.010	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO selezionata SOMMANO m³	558,78	23,52	13'142,51
39 D.51.20.0220.005	SEMINA DI MISCUGLIO SOMMANO m²	2'163,11	0,59	1'276,23
40 E.01.04.0130.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore SOMMANO m	80,00	3,14	251,20
41 E.01.04.0130.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 SOMMANO m	80,00	0,31	24,80
42 E.01.04.0135.005	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore fino a cm 3 SOMMANO m²	80,00	2,22	177,60
43	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore per ogni cm oltre i 3 cm.			
	A R I P O R T A R E			1'134'527,19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'134'527,19
E.01.04.0135.010	SOMMANO m²	80,00	0,62	49,60
44	POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80			
E.01.06.0030.005	SOMMANO cad.	2,00	554,80	1'109,60
45	FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60 fornitura e posa pozzetto delle dimensioni di cm 60x60x60			
E.01.06.0100.005	SOMMANO cad.	1,00	116,00	116,00
46	FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60 fornitura e posa pozzetto + prolunga delle dimensioni di cm 60x60x120			
E.01.06.0100.010	SOMMANO cad.	6,00	173,50	1'041,00
47	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10			
E.01.06.0110.005	SOMMANO cad.	9,00	277,40	2'496,60
48	SEMINA con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie magre (L.4.5.42.25) 4 g su mq			
L.07.10.0050.010	SOMMANO m²	90,00	1,90	171,00
49	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE modello con due smezzole			
L.08.30.0025.010	SOMMANO m	32,00	54,19	1'734,08
50	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B) Per superfici fino a 500 m²			
L.09.010.0005.005	SOMMANO m²	280,00	18,41	5'154,80
51	CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C) Per superfici fino a 500 m²			
L.09.010.0010.005	SOMMANO m²	280,00	13,32	3'729,60
<b>1.05 - Opere di impermeabilizzazione (Cap 5)</b>				
52	ELEMENTO FISSAGGIO GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE A MURO			
-NPE-12	SOMMANO m	78,31	17,00	1'331,27
53	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm			
B.24.20.0015.010	SOMMANO m²	1'770,11	41,42	73'317,96
54	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 2 mm			
B.24.30.0010.005	SOMMANO m²	1'753,08	24,11	42'266,76
55	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI spessore 2 mm			
B.24.30.0012.005	SOMMANO m²	835,35	33,59	28'059,41
56	MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 3 mm			
B.24.60.0020.005	SOMMANO m²	1'800,53	8,48	15'268,49
<b>1.06 - Strutture portanti in legno (Cap 6)</b>				
57	LISTONI DISTANZIATORI IN LEGNO DI ABETE 16x12 cm.			
-NPE-02	SOMMANO m	396,69	14,80	5'871,01
58	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 137 mm			
-NPST-03	SOMMANO m²	45,37	232,16	10'533,10
59	DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER COPERTURE			
B.04.80.0010.005	SOMMANO cad.	2,00	336,60	673,20
60	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE			
B.04.80.0030.003	SOMMANO m	5,00	90,05	450,25
61	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 24			
B.27.10.0030.005	SOMMANO m³	0,65	2'115,26	1'374,92
62	TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO · OSB3 spessore 25 mm			
B.27.15.0040.015	SOMMANO m²	382,36	19,72	7'540,14
63	MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a due falde			
B.30.10.0025.005	SOMMANO m²	382,36	37,32	14'269,68
64	STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE			
	A R I P O R T A R E			1'351'085,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'351'085,66
B.30.10.0070.005	SOMMANO m²	382,36	13,36	5'108,33
<b>1.07 - Strutture portanti in acciaio (Cap 7)</b>				
65 B.39.05.0006.005	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate	SOMMANO kg	4'870,92	5,46
66 B.39.05.0013.005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 profilati S 275	SOMMANO kg	4'870,92	0,06
67 B.39.05.0020.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc.	SOMMANO kg	6'298,13	8,69
68 B.39.05.0026.010	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO carpenteria pesante	SOMMANO kg	4'870,92	1,16
<b>2 - OS1 - Lavori in terra (SpCap 2)</b> <b>2.01 - Movimenti terra (Cap 8)</b>				
69 B.02.15.0005.005	SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO	SOMMANO m³	16'422,70	5,81
70 B.02.15.0020.005	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI	SOMMANO m²	200,00	2,95
71 B.02.15.0027.005	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO	SOMMANO m³	510,97	23,90
72 B.02.15.0035.005	REINTERRO COMUNE	SOMMANO m³	3'121,46	7,84
73 B.02.15.0045.005	REINTERRO DRENANTE RICICLATO	SOMMANO m³	1'241,38	26,18
74 B.02.50.0050.005	TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO	SOMMANO m³	12'535,59	6,53
75 B.06.50.0060.020	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 200 mm	SOMMANO m	367,78	31,90
76 B.24.10.0025.015	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE peso 400 g/m²	SOMMANO m²	4'429,06	2,36
77 D.11.15.0010.005	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI · provenienti da cave di prestito	SOMMANO m²	1'100,00	6,60
78 D.11.15.0520.010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE · per altezza minore o uguale a 6 m.	SOMMANO m²	56,62	203,05
79 E.01.04.0041.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50	SOMMANO m³	190,45	15,55
<b>3 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCap 3)</b> <b>3.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cap 9)</b>				
80 -NPE-01	ZOCCOLINO IN PORFIDO BASE MURO INGRESSO EST realizzato con cordonate in porfido del Trentino	SOMMANO m	44,85	50,13
81 -NPE-15	RIVESTIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO posato a secco su sottostruttura	SOMMANO m²	162,17	215,75
82 B.18.10.0020.005	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm	SOMMANO m²	134,07	41,54
83 B.18.10.0020.006	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni medie 30·60x60 cm			
	A R I P O R T A R E			1'777'218,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'777'218,26
84 B.18.10.0035.005	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO · GRES SOMMANO m²	1'222,21	64,19	78'453,66
85 B.18.40.0020.005	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm SOMMANO m	1'204,42	16,77	20'198,12
86 B.21.20.0305.005	PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm SOMMANO m²	293,52	44,73	13'129,15
87 B.21.20.0310.005	PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO SOMMANO m²	76,96	177,80	13'683,49
88 B.21.20.0315.005	ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO SOMMANO m²	4,68	441,60	2'066,69
89 B.21.20.0320.005	BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO SOMMANO m²	2,77	266,50	738,21
90 B.21.20.0340.005	SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO SOMMANO m	67,16	19,28	1'294,84
	SOMMANO m²	7,09	396,40	2'810,48
	<b>3.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cap 10)</b>			
91 -NPE-10	FORNITURA E POSA IN OPERE DI LUCERNARIO tipo LC SOMMANO m2	20,98	804,25	16'873,17
92 B.39.05.0211.005	ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate SOMMANO kg	677,40	6,21	4'206,65
93 B.39.10.0106.016	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq SOMMANO kg	473,50	17,34	8'210,49
94 B.39.10.0111.005	CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE lineari piani od inclinati SOMMANO kg	180,76	20,06	3'626,05
95 B.39.10.0115.010	PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE elemento di continuità snodato SOMMANO cad.	48,00	48,55	2'330,40
96 B.39.10.0150.005	SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX SOMMANO kg	1'829,52	0,58	1'061,12
97 B.39.10.0155.005	SOVRAPPREZZO PER SATINATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX SOMMANO kg	1'829,52	0,58	1'061,12
	<b>3.03 - Opere da falegname e serramentista (Cap 11)</b>			
98 -NPE-03	VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE SOMMANO m2	5,04	194,25	979,02
99 -NPE-04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE tipo P7 SBARCO INGRESSO ESTERNO ASCENSORE E SCALE SOMMANO m2	10,50	813,20	8'538,60
100 -NPE-05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA tipo P3 SCORREVOLE VETRATA SOMMANO m2	5,04	420,65	2'120,08
101 -NPE-06	Porte tipo P5 - TAGLIAFUOCO REI 120 METALLICHE A DUE BATTENTI 120+120 cm. CON TELAIO ABBRACCIANTE SOMMANO cadauno	2,00	1'166,80	2'333,60
102 -NPE-07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE tipo P6 DI INGRESSO SOMMANO cadauno	4,00	5'839,00	23'356,00
103 -NPE-08	VETROCAMERA FISSA A TRIPLO VETRO LASTRE 1/3 STRATIFICATE SOMMANO m2	12,85	213,25	2'740,26
	A R I P O R T A R E			1'987'029,46

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'987'029,46
104 -NPE-17	RIVESTIMENTO IN DOGHE DI LARICE AL NATURALE SOMMANO m2	41,64	80,00	3'331,20
105 B.36.20.0030.005	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² SOMMANO cad.	42,00	607,70	25'523,40
106 B.36.20.0030.010	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² SOMMANO m²	5,20	379,80	1'974,96
107 B.36.20.0030.015	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² SOMMANO cad.	5,00	1'088,20	5'441,00
108 B.36.20.0030.020	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² SOMMANO m²	0,60	453,40	272,04
109 B.45.05.0105.110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A MALT ... · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard SOMMANO cad.	21,00	550,13	11'552,73
110 B.45.05.0205.110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A SECC ... · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard SOMMANO cad.	4,00	654,70	2'618,80
111 B.48.04.0035.005	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI montaggio lato cerniere SOMMANO cad.	16,00	481,20	7'699,20
112 B.48.06.0015.005	MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH·BAR PER SERRATURE AD INFILARE con barra verniciata e placca esterna cieca SOMMANO cad.	16,00	195,00	3'120,00
	<b>3.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cap 12)</b>			
113 -NPE-16	MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a una falda SOMMANO m2	46,54	53,64	2'496,41
114 B.30.10.0045.130	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm SOMMANO m	103,45	48,51	5'018,36
115 B.30.15.0045.005	PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO SOMMANO m	15,00	29,16	437,40
116 B.30.20.0017.015	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm SOMMANO m	37,80	38,55	1'457,19
117 B.30.30.0040.015	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm SOMMANO m	47,40	55,78	2'643,97
	<b>3.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cap 13)</b>			
118 -NPE-11	STRUTTURA VERTICALE E ORIZZONTALE PER FACCIATA IN LEGNO LAMELLARE DI LARICE SOMMANO m2	12,85	70,72	908,75
	<b>4 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCap 4)</b>			
	<b>4.01 - Partizioni (Cap 14)</b>			
119 B.04.60.0020.005	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI SOMMANO m³	160,03	253,40	40'551,60
120 B.15.50.0012.005	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO SOMMANO m²	825,32	79,53	65'637,70
121 B.15.50.0015.005	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO SOMMANO m²	330,60	43,61	14'417,47
122 B.15.50.0030.005	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm SOMMANO m²	394,33	2,14	843,87
	<b>4.02 - Intonacatore (Cap 15)</b>			
	A R I P O R T A R E			2'182'975,51



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'182'975,51
123 B.15.20.0035.005	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2 SOMMANO m²	1'330,10	4,91	6'530,79
	<b>4.03 - Isolamenti (Cap 16)</b>			
124 B.24.90.0065.025	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm SOMMANO m²	4'785,03	10,09	48'280,95
125 B.24.90.0065.035	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm SOMMANO m²	1'615,27	15,84	25'585,88
126 B.24.90.0070.015	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 40 mm SOMMANO m²	210,08	8,19	1'720,56
127 B.24.90.0070.025	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm SOMMANO m²	837,24	11,07	9'268,25
128 B.24.90.0070.035	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 100 mm SOMMANO m²	837,24	16,82	14'082,38
129 B.24.90.0120.015	PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 60 mm SOMMANO m²	166,35	8,58	1'427,28
	<b>4.04 - Controsoffittature (Cap 17)</b>			
130 B.15.50.0050.010	CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm struttura nascosta SOMMANO m²	789,31	72,26	57'035,54
	<b>4.05 - Pitture e verniciature (Cap 18)</b>			
131 B.33.10.0012.005	FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE SOMMANO m²	3'167,40	4,78	15'140,17
132 B.33.20.0022.005	IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1 SOMMANO m²	3'167,40	9,01	28'538,27
	<b>5 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 5) 5.01 - Impianto idrico-sanitario (Cap 19)</b>			
133 -NPIM-03	LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca. SOMMANO cad.	7,00	265,17	1'856,19
134 -NPIM-11	PREDISPOSIZIONE ATTACCO SCARICO LAVABO ... diam. 50 mm SOMMANO cad.	21,00	110,24	2'315,04
135 -NPIM-12	ISPEZIONE RETE SCARICHI SOTTO PLATEA ... diam. 110 mm SOMMANO cad.	3,00	207,85	623,55
136 -NPIM-13	FORMAZIONE PREDISPOSIZIONE STACCO ACQUA FREDDA NEL CONTROSOFFITTO SOMMANO cad.	4,00	110,24	440,96
137 -NPIM-14	TAGLIO E RIPRISTINO GIUNZIONE TUBAZIONE IN GHISA DN 125 SOMMANO cad.	2,00	831,36	1'662,72
138 B.72.20.0007.001	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 2 attacchi SOMMANO cad.	4,00	67,75	271,00
139 B.72.20.0007.003	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 3 attacchi SOMMANO cad.	2,00	71,65	143,30
140 B.72.20.0007.005	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 4 attacchi SOMMANO cad.	5,00	82,58	412,90
141 B.72.20.0007.007	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 5 attacchi SOMMANO cad.	1,00	90,63	90,63
	A R I P O R T A R E			2'398'401,87

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'398'401,87
142 B.72.20.0007.009	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 6 attacchi SOMMANO cad.	2,00	109,39	218,78
143 B.72.20.0007.017	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n.10 attacchi SOMMANO cad.	4,00	142,85	571,40
144 B.72.28.0093.001	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE attacchi diametro 1/2 SOMMANO cad.	2,00	167,29	334,58
145 B.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x400x140 mm. SOMMANO cad.	11,00	189,30	2'082,30
146 B.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x600x140 mm. SOMMANO cad.	3,00	205,90	617,70
147 B.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x800x140 mm. SOMMANO cad.	2,00	223,60	447,20
148 B.72.42.0027.001	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a. SOMMANO cadauno	1,00	2'691,21	2'691,21
149 B.72.42.0027.003	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. SOMMANO cadauno	1,00	3'013,79	3'013,79
150 B.72.44.0043.003	tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 SOMMANO kg	732,95	13,13	9'623,63
151 B.72.44.0056.007	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0 SOMMANO m	205,00	18,23	3'737,15
152 B.72.44.0056.009	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0 SOMMANO m	30,00	20,10	603,00
153 B.72.44.0056.011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0 SOMMANO m	205,00	23,33	4'782,65
154 B.72.44.0056.013	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 40x3.5 SOMMANO m	56,00	32,08	1'796,48
155 B.72.44.0056.015	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 50x4.0 SOMMANO m	135,00	45,31	6'116,85
156 B.72.44.0056.017	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 63x6.0 SOMMANO m	10,00	58,92	589,20
157 B.72.44.0057.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm SOMMANO m	99,50	27,26	2'712,37
158 B.72.44.0057.011	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm SOMMANO m	293,00	31,16	9'129,88
159 B.72.44.0057.015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm SOMMANO m	80,00	40,40	3'232,00
160 B.72.44.0063.001	PILETTE DI SCARICO IN PVC SOMMANO cad.	23,00	77,77	1'788,71
161 B.72.44.0067.006	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio DN 110 SOMMANO m	6,00	60,03	360,18
162 B.72.46.0031.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4 SOMMANO m	205,00	9,90	2'029,50
163 B.72.46.0031.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 SOMMANO m	30,00	10,35	310,50
164 B.72.46.0031.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/4 SOMMANO m	205,00	11,19	2'293,95
165 B.72.46.0031.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/2 SOMMANO m	56,00	12,93	724,08
	A R I P O R T A R E			2'458'208,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'458'208,96
166 B.72.46.0031.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2 SOMMANO m	135,00	14,75	1'991,25
167 B.72.46.0031.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2 1/2 SOMMANO m	10,00	17,94	179,40
168 B.72.54.0001.003	LAVABO A CANALE dimensioni 120x45x25 SOMMANO cad.	2,00	399,67	799,34
169 B.72.54.0009.003	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso SOMMANO cad.	13,00	655,87	8'526,31
170 B.72.54.0013.003	PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80 SOMMANO cad.	3,00	284,59	853,77
171 B.72.54.0027.001	PILETTA PER DOCCIA SOMMANO cad.	22,00	86,55	1'904,10
172 B.72.54.0031.003	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disabili standard SOMMANO cadauno	3,00	3'235,16	9'705,48
173 B.72.54.0055.001	BOX DOCCIA SOMMANO cad.	3,00	573,84	1'721,52
174 B.72.54.0059.001	SEDILE PER DOCCIA E VASCA Sedile agganciabile per doccia SOMMANO cad.	2,00	386,18	772,36
175 B.72.54.0061.001	CORRIMANO ORIZZONTALE SOMMANO m	2,00	104,01	208,02
176 B.72.54.0095.001	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 1 attacco diametro 1/2 SOMMANO cad.	35,00	183,26	6'414,10
177 B.72.54.0095.003	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 2 attacchi diametro 1/2 SOMMANO cad.	18,00	280,17	5'043,06
178 B.72.56.0001.001	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo SOMMANO cad.	9,00	177,41	1'596,69
179 B.72.56.0001.005	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia SOMMANO cad.	5,00	177,41	887,05
180 B.72.56.0007.001	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA SOMMANO cad.	20,00	425,61	8'512,20
181 B.72.56.0009.001	SOFFIONE DOCCIA SOMMANO cad.	20,00	182,20	3'644,00
182 B.72.56.0011.001	GRUPPO DOCCIA SOMMANO cad.	5,00	196,33	981,65
183 B.72.58.0005.001	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO) SOMMANO cad.	3,00	328,60	985,80
184 B.72.58.0009.001	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B- C SOMMANO cad.	11,00	75,60	831,60
185 E.03.05.0005.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO · DN 125 mm SOMMANO m	100,00	84,94	8'494,00
186 E.03.05.0033.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati ad elettrofusione PN 10 De 75 mm SOMMANO m	115,00	24,33	2'797,95
187 E.03.05.0033.140	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati ad elettrofusione PN 10 De 140 mm SOMMANO m	55,00	47,67	2'621,85
188 E.03.05.0038.320	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 · UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI · saldati ad elettrofusione PN 16 De 50 mm SOMMANO m	125,00	14,27	1'783,75
	5.02 - Impianto termico e trattamento aria (Cap 20)			
	A R I P O R T A R E			2'529'464,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'529'464,21
189 -NPIM-01	UNITA' TRATTAMENTO ARIA - portata 4.500 mc/h SOMMANO cad.	1,00	26'761,74	26'761,74
190 -NPIM-02	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - portata 21.000 mc/h SOMMANO cad.	1,00	78'754,68	78'754,68
191 -NPIM-04	DIFFUSORE DI MANDATA CON PLENUM - dim. 600 X 200 mm - portata 700 mc/h SOMMANO cad.	30,00	206,23	6'186,90
192 -NPIM-05	DISCO CALIBRATO POSA A CANALE diam. 160 mm SOMMANO cad.	23,00	97,59	2'244,57
193 -NPIM-06	GRIGLIA DI TRANSITO ... 500x500 SOMMANO cad.	21,00	241,08	5'062,68
194 -NPIM-07	GRIGLIA DI TRANSITO ... 400x200 SOMMANO cad.	40,00	84,15	3'366,00
195 -NPIM-08	SERRANDA CIRCOLARE A GHIGLIOTTINA CON ATTUATORE ELETTRICO LINEARE ... diametro nominale mm. 125 SOMMANO cad.	21,00	398,76	8'373,96
196 -NPIM-09	BRACCIO SNODABILE PER ASPIRAZIONE FUMI ... diam. 125 mm - portata 1.000 mc/h SOMMANO cad.	21,00	1'485,24	31'190,04
197 -NPIM-10	BARRIERA A LAMA D'ARIA SOLA VENTILAZIONE ... portata 1.800 mc/h SOMMANO cad.	4,00	1'572,66	6'290,64
198 -NPIM-15 B.72.52.0021.001	RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI COLLETTORE DI interasse tubi 10 cm SOMMANO m²	57,00	55,56	3'166,92
199 -NPIM-16 B.72.52.0021.005	RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp ... MPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 20 cm SOMMANO m²	550,00	43,36	23'848,00
200 -NPIM-17	MODIFICA COLLETTORE AT IN CT SOMMANO cad.	1,00	616,31	616,31
201 -NPIM-18 A.02.A.017	CAROTAGGIO Ø fino a 100 mm, profondità massima 400 mm, per passaggio impianti di qualsiasi tipo SOMMANO cad.	20,00	79,70	1'594,00
202 B.72.10.0007.009	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 80 l. SOMMANO cad.	5,00	185,20	926,00
203 B.72.10.0009.035	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 24 l. SOMMANO cad.	3,00	68,40	205,20
204 B.72.10.0025.001	termostato di sicurezza SOMMANO cad.	2,00	75,04	150,08
205 B.72.12.0023.011	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO Capacità 1500 l SOMMANO cad.	3,00	1'690,00	5'070,00
206 B.72.14.0009.007	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 150 kW SOMMANO cadauno	3,00	1'734,10	5'202,30
207 B.72.20.0003.015	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 159/150 mm. SOMMANO m	6,00	185,23	1'111,38
208 B.72.20.0009.007	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1 x18 SOMMANO cad.	1,00	737,86	737,86
209 B.72.22.0040.003	ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. SOMMANO cad.	1,00	647,50	647,50
210 B.72.22.0050.001	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. SOMMANO cad.	2,00	571,60	1'143,20
211 B.72.22.0050.003	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. SOMMANO cad.	2,00	614,70	1'229,40
	A R I P O R T A R E			2'743'343,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'743'343,57
212 B.72.22.0050.007	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. SOMMANO cad.	5,00	757,60	3'788,00
213 B.72.22.0050.009	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. SOMMANO cad.	2,00	1'394,50	2'789,00
214 B.72.22.0075.003	ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. SOMMANO cad.	1,00	2'763,00	2'763,00
215 B.72.22.0095.005	ELETTROPOMPA IN LINE VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. SOMMANO cad.	1,00	1'289,60	1'289,60
216 B.72.24.0008.005	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1 SOMMANO cad.	1,00	64,40	64,40
217 B.72.24.0008.013	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 2 1/2 SOMMANO cad.	1,00	272,70	272,70
218 B.72.26.0011.001	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2 SOMMANO cad.	10,00	81,77	817,70
219 B.72.26.0019.003	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN65 SOMMANO cad.	1,00	907,40	907,40
220 B.72.28.0035.019	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7,5 mc/h SOMMANO cad.	1,00	577,39	577,39
221 B.72.29.0002.001	SONDA CLIMATICA da esterno IP43 SOMMANO cad.	1,00	62,94	62,94
222 B.72.29.0004.001	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -35÷130 °C ad immersione da -35.130 °C SOMMANO cad.	11,00	96,13	1'057,43
223 B.72.29.0010.003	TERMOSONDA AMBIENTE ambiente, ritaratura +/- 3 °C SOMMANO cad.	11,00	113,22	1'245,42
224 B.72.29.0068.001	SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE programmazione e messa in servizio SOMMANO cad.	85,00	77,88	6'619,80
225 B.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C SOMMANO cad.	19,00	42,24	802,56
226 B.72.30.0003.010	MANOMETRO 6 bar, attacco radiale SOMMANO cad.	2,00	33,23	66,46
227 B.72.38.0001.002	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA per punto alimentato SOMMANO cad.	19,00	432,42	8'215,98
228 B.72.38.0025.001	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Punto equipotenziale, dal collettore, 2,5/4 mmq SOMMANO cad.	20,00	24,62	492,40
229 B.72.38.0027.003	Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro SOMMANO cadauno	19,00	134,83	2'561,77
230 B.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI SOMMANO kg	832,60	12,22	10'174,37
231 B.72.44.0017.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO SOMMANO kg	1'550,64	10,35	16'049,12
232 B.72.44.0035.003	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO SOMMANO kg	705,94	12,50	8'824,25
233 B.72.44.0069.003	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 1 SOMMANO cad.	2,00	72,26	144,52
234 B.72.44.0069.007	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 1 1/2 SOMMANO cad.	2,00	93,55	187,10
235	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 2 1/2			
	A R I P O R T A R E			2'813'116,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'813'116,88
B.72.44.0069.011	SOMMANO cad.	4,00	164,86	659,44
236 B.72.44.0071.011	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 2 1/2 SOMMANO cad.	12,00	347,05	4'164,60
237 B.72.44.0075.002	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0 SOMMANO m	24,00	34,26	822,24
238 B.72.44.0075.003	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 SOMMANO m	5,00	40,12	200,60
239 B.72.44.0075.007	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 SOMMANO m	20,00	63,92	1'278,40
240 B.72.44.0075.009	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 SOMMANO m	5,00	82,65	413,25
241 B.72.44.0075.011	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 SOMMANO m	5,00	108,08	540,40
242 B.72.46.0023.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 2 SOMMANO m	240,00	32,24	7'737,60
243 B.72.46.0023.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 2 1/2 SOMMANO m	260,00	35,39	9'201,40
244 B.72.46.0032.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1/2 SOMMANO m	9,00	34,16	307,44
245 B.72.46.0032.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 3/4 SOMMANO m	19,39	36,52	708,12
246 B.72.46.0032.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 SOMMANO m	20,00	38,47	769,40
247 B.72.46.0032.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/4 SOMMANO m	40,00	41,39	1'655,60
248 B.72.46.0032.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/2 SOMMANO m	30,00	42,95	1'288,50
249 B.72.46.0032.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 2 SOMMANO m	40,00	45,99	1'839,60
250 B.72.46.0032.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 2 1/2 SOMMANO m	80,00	50,72	4'057,60
251 B.72.46.0032.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC DN 150 SOMMANO m	6,00	69,55	417,30
252 B.72.48.0003.001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2 SOMMANO cad.	3,00	28,48	85,44
253 B.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4 SOMMANO cad.	25,00	34,93	873,25
254 B.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 SOMMANO cad.	5,00	43,35	216,75
255 B.72.48.0003.007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/4 SOMMANO cad.	22,00	62,89	1'383,58
256 B.72.48.0003.009	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/2 SOMMANO cad.	6,00	85,69	514,14
257 B.72.48.0003.011	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2 SOMMANO cad.	17,00	127,39	2'165,63
258 B.72.48.0003.013	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2 1/2 SOMMANO cad.	13,00	227,85	2'962,05
259 B.72.48.0025.003	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 3/4 SOMMANO cad.	3,00	21,49	64,47
	A R I P O R T A R E			2'857'443,68

COMMITTENTE: //

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'857'443,68
260 B.72.48.0025.005	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 SOMMANO cad.	2,00	24,36	48,72
261 B.72.48.0025.007	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/4 SOMMANO cad.	9,00	30,30	272,70
262 B.72.48.0025.009	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/2 SOMMANO cad.	2,00	36,79	73,58
263 B.72.48.0025.011	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 2 SOMMANO cad.	6,00	52,43	314,58
264 B.72.48.0025.013	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 2 1/2 SOMMANO cad.	4,00	69,73	278,92
265 B.72.48.0033.011	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 2 SOMMANO cad.	1,00	159,57	159,57
266 B.72.48.0043.003	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2 DN 15 SOMMANO cad.	10,00	25,48	254,80
267 B.72.52.0007.037	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 900 SOMMANO kW	3,00	236,50	709,50
268 B.72.64.0015.005	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( ) SOMMANO kg	3'610,00	6,19	22'345,90
269 B.72.64.0017.005	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( ) SOMMANO kg	2'545,00	7,38	18'782,10
270 B.72.64.0021.005	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI SOMMANO kg	350,00	9,02	3'157,00
271 B.72.64.0027.005	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO) SOMMANO m²	410,00	53,74	22'033,40
272 B.72.66.0001.011	BOCCHETTE DI MANDATA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. SOMMANO cad.	1,00	64,65	64,65
273 B.72.66.0003.005	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s. SOMMANO cad.	21,00	38,85	815,85
274 B.72.66.0003.011	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. SOMMANO cad.	1,00	41,34	41,34
275 B.72.66.0006.015	BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x75 SOMMANO cad.	5,00	73,54	367,70
276 B.72.66.0011.013	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 600 x 600 SOMMANO cad.	20,00	344,80	6'896,00
277 B.72.66.0022.003	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Da 10 fino a 20 dmq. SOMMANO dm²	35,00	43,91	1'536,85
278 B.72.66.0022.007	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Da 50 fino a 100 dmq. SOMMANO dm²	130,00	41,51	5'396,30
279 B.72.66.0029.005	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 125 mm. SOMMANO cad.	21,00	78,82	1'655,22
280 B.72.66.0029.009	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 160 mm. SOMMANO cad.	2,00	105,70	211,40
281 B.72.66.0029.011	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 200 mm. SOMMANO cad.	1,00	121,12	121,12
282 B.72.66.0033.003	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 45/135 mc/h SOMMANO cad.	15,00	87,25	1'308,75
	A R I P O R T A R E			2'944'289,63



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'944'289,63
283 B.72.66.0040.005	DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE Grandezza 600 per portate fino a 550 mc/h SOMMANO cad.	5,00	194,70	973,50
284 B.72.70.0040.013	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 800 x 500; setti 3 spazio 200 mm, profondità 900 mm. SOMMANO cadauno	2,00	490,70	981,40
285 B.72.70.0040.027	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 1600 x 800; setti 5 spazio 200 mm, profondità 900 mm. SOMMANO cadauno	2,00	1'026,90	2'053,80
286 B.72.74.0007.001	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a. SOMMANO cad.	1,00	146,00	146,00
287 B.72.74.0007.003	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 160 mc/h P. max 20 mm.c.a. SOMMANO cad.	1,00	164,00	164,00
288 B.72.74.0013.003	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 360 mc/h prevalenza 32 mm.c.a. SOMMANO cad.	1,00	279,00	279,00
289 B.72.78.0018.013	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO Portata aria 15000 mc/h SOMMANO cad.	1,00	6'328,00	6'328,00
290 B.72.82.0004.001	REGOLATORE DDC completa di linea bus per punto controllato SOMMANO cad.	85,00	278,72	23'691,20
	<b>6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici (SpCap 6)</b> <b>6.01 - Impianto elettrico (Cap 21)</b>			
291 -NPIE-01	MAGGIORAZIONE PUNTO USCITA PER IMPIANTO INCENDIO, con cavo resistente al fuoco di sezione 2x1,5mmq schermato SOMMANO cad.	83,00	16,42	1'362,86
292 -NPIE-02	CAMERA ANALISI FUMO PER CONDOTTE DI TRATTAMENTO ARIA, completo di rilevatore e tubo campionamento SOMMANO cad.	2,00	450,92	901,84
293 -NPIE-03	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED, 48W, IP66 - Rif.01 SOMMANO cad.	11,00	97,81	1'075,91
294 -NPIE-04	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, rotondo, potenza 19W, IP44, con sensore presenza - Rif.04 SOMMANO cad.	20,00	146,32	2'926,40
295 -NPIE-05	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, rotondo, potenza 14W, IP43 - Rif.05 SOMMANO cad.	5,00	81,49	407,45
296 -NPIE-06	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI A PARETE A LED, 16W, IP65 - Rif.06 SOMMANO cad.	3,00	332,52	997,56
297 -NPIE-07	APPARECCHI INCASSO A LED, potenza 39W, IP40 - Rif.16 SOMMANO cad.	127,00	74,06	9'405,62
298 -NPIE-08	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, rotondo, potenza 14W, IP65 - Rif.17 SOMMANO cad.	12,00	83,94	1'007,28
299 -NPIE-09	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a sospensione, LED, rotondo IP20, potenza 52W - Rif.18 SOMMANO cad.	6,00	640,07	3'840,42
300 -NPIE-10	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a sospensione, LED, rotondo IP43, potenza 33W - Rif.19 SOMMANO cad.	3,00	469,76	1'409,28
301 -NPIE-11	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete, LED, IP44, potenza 34W - Rif.20 SOMMANO cad.	16,00	341,18	5'458,88
302 -NPIE-12	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete, LED, IP44, potenza 30W - Rif.21 SOMMANO cad.	16,00	341,18	5'458,88
303 -NPIE-13	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a filo superficie, LED, IP67, potenza 21,8W ac - Rif.22 SOMMANO cad.	16,00	596,17	9'538,72
304	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a cornice a plafone, LED, IP67, potenza 21,8W ac - Rif.23			
	A R I P O R T A R E			3'022'697,63



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'022'697,63
-NPIE-14	SOMMANO cad.	2,00	588,49	1'176,98
305 -NPIE-15	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE con staffe orientabili, LED, IP67, potenza 21,8W ac - Rif.24 SOMMANO cad.	4,00	645,39	2'581,56
306 -NPIE-16	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE RGBW, LED, IP67, potenza 28W - Rif.25 SOMMANO cad.	10,00	1'355,76	13'557,60
307 -NPIE-17	TELECAMERA bullet 4MP da esterno con IR, ottica 3,3-9mm, con video-analisi completa di ogni accessorio SOMMANO cad.	4,00	870,67	3'482,68
308 -NPIE-18	SISTEMA SUPERVISIONE PER QUADRI ELETTRICI SOMMANO cad.	1,00	1'179,79	1'179,79
309 -NPIE-19	LAVORI DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE SOMMANO cad.	1,00	2'391,46	2'391,46
310 -NPIE-20	MAGGIORAZIONE PER PUNTO UTILIZZO, con tubo in acciaio zincato d<=25mm SOMMANO cad.	38,00	26,70	1'014,60
311 B.62.12.0111.080	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm SOMMANO m	187,00	55,05	10'294,35
312 B.62.12.0111.085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm SOMMANO m	80,50	70,95	5'711,48
313 B.62.15.0040.045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm SOMMANO cad.	2,00	19,29	38,58
314 B.62.18.0020.015	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x70÷95) mm SOMMANO cad.	3,00	163,37	490,11
315 B.62.18.0110.005	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, 260 mm SOMMANO cad.	3,00	364,00	1'092,00
316 B.62.21.0100.045	CPR · CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 · 450/750 V sezione 50 mm² SOMMANO m	45,00	12,40	558,00
317 B.62.21.0100.060	CPR · CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 · 450/750 V sezione 120 mm² SOMMANO m	190,00	26,50	5'035,00
318 B.62.22.0120.045	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x50 mm² SOMMANO m	45,00	14,35	645,75
319 B.62.22.0120.055	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x95 mm² SOMMANO m	135,00	24,45	3'300,75
320 B.62.22.0120.060	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x120 mm² SOMMANO m	190,00	29,65	5'633,50
321 B.62.22.0120.075	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x240 mm² SOMMANO m	570,00	54,59	31'116,30
322 B.62.22.0120.145	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² SOMMANO m	529,00	3,60	1'904,40
323 B.62.22.0120.150	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² SOMMANO m	440,00	4,60	2'024,00
324 B.62.22.0120.290	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² SOMMANO m	50,00	6,42	321,00
325 B.62.22.0120.295	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x4 +1G4 mm² SOMMANO m	102,00	9,25	943,50
326 B.62.22.0120.300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm² SOMMANO m	35,00	11,35	397,25
327 B.62.22.0120.310	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm² SOMMANO m	52,00	26,07	1'355,64
328 B.62.22.0120.315	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x25 +1G25 mm² SOMMANO m	30,00	37,81	1'134,30
	A R I P O R T A R E			3'120'078,21

COMMITTENTE: //

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'120'078,21
329 B.62.29.0275.055	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm SOMMANO cad.	1,00	2'419,27	2'419,27
330 B.62.29.0275.125	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera SOMMANO cad.	1,00	1'132,47	1'132,47
331 B.62.29.0275.250	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta cieca HxL 2000x850 mm SOMMANO cad.	1,00	545,31	545,31
332 B.62.29.0275.400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Kit per rendere il quadro IP43 SOMMANO cad.	5,00	59,11	295,55
333 B.62.29.0285.010	QUADRO IN LAMIERA componibile dimensioni modulari · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm SOMMANO cad.	1,00	1'977,70	1'977,70
334 B.62.29.0285.015	QUADRO IN LAMIERA componibile dimensioni modulari · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm SOMMANO cad.	2,00	2'934,49	5'868,98
335 B.62.29.0285.205	QUADRO IN LAMIERA componibile dimensioni modulari · IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm SOMMANO cad.	2,00	359,90	719,80
336 B.62.38.0310.005	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm AUSILIARI ED ACCE ... GN.TERM. DIFF. · 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md SOMMANO cad.	102,00	21,55	2'198,10
337 B.62.38.0440.080	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A SOMMANO cad.	4,00	106,12	424,48
338 B.62.38.0440.085	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A SOMMANO cad.	5,00	144,82	724,10
339 B.62.38.0470.035	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A SOMMANO cad.	36,00	67,92	2'445,12
340 B.62.38.0470.085	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A SOMMANO cad.	10,00	125,87	1'258,70
341 B.62.38.0470.090	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A SOMMANO cad.	1,00	163,73	163,73
342 B.62.38.0630.010	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETO ... classe A · 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, I <sub>dn</sub> 0,03 A SOMMANO cad.	20,00	156,59	3'131,80
343 B.62.38.0730.005	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIAL ... FFERENZIALE, classe A · 2P Bipolare (2P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,03 A SOMMANO cad.	34,00	120,53	4'098,02
344 B.62.38.0750.005	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIAL ... ENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,03 A SOMMANO cad.	3,00	180,15	540,45
345 B.62.38.0750.025	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIAL ... RENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,3 A SOMMANO cad.	6,00	145,41	872,46
346 B.62.38.0750.030	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIAL ... RENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 40 A, I <sub>dn</sub> 0,3 A SOMMANO cad.	4,00	174,67	698,68
347 B.62.41.0010.110	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A SOMMANO cad.	1,00	412,60	412,60
	A R I P O R T A R E			3'150'005,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'150'005,53
348 B.62.41.0020.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A SOMMANO cad.	1,00	726,30	726,30
349 B.62.41.0040.055	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A SOMMANO cad.	1,00	290,80	290,80
350 B.62.41.0040.060	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A SOMMANO cad.	1,00	410,10	410,10
351 B.62.44.0200.030	CONTATTORE MODULARE · 17,5 mm 2x25 A SOMMANO cad.	6,00	31,24	187,44
352 B.62.50.0030.030	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm FRUTTI MODULARI · 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A SOMMANO cad.	6,00	15,54	93,24
353 B.62.50.0120.010	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm SCARICATOR ... IA DI SCARICA · 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs · 100 kA 9md SOMMANO cad.	1,00	207,00	207,00
354 B.62.50.0220.025	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm RELE' PASSO-PASSO · 17.5 mm bobina 220 V INC 1md SOMMANO cad.	10,00	28,83	288,30
355 B.62.50.0330.005	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm TEMPORIZZA ... TTRONICO VANO SCALA · 17.5 mm ad alimentazione diretta 2md SOMMANO cad.	1,00	47,13	47,13
356 B.62.50.0360.010	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO · 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md SOMMANO cad.	3,00	224,60	673,80
357 B.62.56.0090.005	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm TRASFORMATORE DI CORRENTE · TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 SOMMANO cad.	3,00	36,06	108,18
358 B.62.56.0090.010	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm TRASFORMATORE DI CORRENTE · TA 200/5÷250/5, 5 VA, cl.1 SOMMANO cad.	3,00	37,04	111,12
359 B.62.56.0140.010	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE · 17.5 mm Fascia INTERMEDIA SOMMANO cad.	2,00	240,58	481,16
360 B.62.68.0220.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V SOMMANO cad.	4,00	27,45	109,80
361 B.62.68.0220.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V SOMMANO cad.	4,00	32,60	130,40
362 B.62.68.0450.015	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo SOMMANO cad.	4,00	37,35	149,40
363 B.62.75.0010.005	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto SOMMANO cad.	49,00	45,27	2'218,23
364 B.62.75.0010.105	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente SOMMANO cad.	5,00	57,20	286,00
365 B.62.75.0010.110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL SOMMANO cad.	56,00	66,30	3'712,80
366 B.62.75.0010.145	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata SOMMANO cad.	38,00	39,49	1'500,62
367 B.62.75.0020.065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante con spia SOMMANO cad.	17,00	66,63	1'132,71
368 B.62.75.0050.005	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto SOMMANO cad.	24,00	70,59	1'694,16
	A R I P O R T A R E			3'164'564,22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'164'564,22
369 B.62.75.0050.075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL SOMMANO cad.	87,00	100,92	8'780,04
370 B.62.75.0050.105	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto ... 16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola SOMMANO cad.	4,00	56,22	224,88
371 B.62.75.0060.075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL SOMMANO cad.	3,00	117,45	352,35
372 B.62.75.0060.100	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V SOMMANO cad.	4,00	141,45	565,80
373 B.62.75.0110.005	PUNTO LUCE singolo SOMMANO cad.	60,00	52,72	3'163,20
374 B.62.75.0110.010	PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna SOMMANO cad.	7,00	99,24	694,68
375 B.62.75.0110.015	PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55 SOMMANO cad.	10,00	93,60	936,00
376 B.62.75.0110.030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo SOMMANO cad.	161,00	26,36	4'243,96
377 B.62.75.0120.130	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per termostato o sonda 2x1.5 mm² SOMMANO cad.	17,00	86,64	1'472,88
378 B.62.75.0125.005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	22,00	74,00	1'628,00
379 B.62.75.0125.120	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	109,00	109,00
380 B.62.75.0125.130	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm² SOMMANO cad.	1,00	138,90	138,90
381 B.62.75.0135.005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	127,20	127,20
382 B.62.75.0135.015	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	138,60	138,60
383 B.62.75.0140.045	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	339,30	339,30
384 B.62.75.0140.075	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm² SOMMANO cad.	1,00	558,60	558,60
385 B.62.75.0145.005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	2,00	236,80	473,60
386 B.62.75.0155.005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+ Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	42,60	42,60
387 B.62.75.0160.005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+ Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	2,00	81,30	162,60
388 B.62.80.0060.020	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 40/63 A SOMMANO m	86,00	78,51	6'751,86
389 B.62.80.0070.045	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A SOMMANO cad.	4,00	60,81	243,24
390 B.62.80.0070.095	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A SOMMANO cad.	4,00	51,01	204,04
391 B.62.87.0015.005	PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. a tondino, linea 6 m SOMMANO cad.	7,00	88,35	618,45
	A R I P O R T A R E			3'196'534,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'196'534,00
392 B.62.87.0030.010	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² SOMMANO cad.	1,00	31,95	31,95
393 B.62.87.0050.020	CORDA RAME NUDA sezione 50 mm² SOMMANO m	85,00	6,50	552,50
394 B.64.12.0015.005	PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 SOMMANO cad.	49,00	111,63	5'469,87
395 B.64.12.0015.010	PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/ ... prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 SOMMANO cad.	3,00	157,49	472,47
396 B.64.12.0025.010	ARMADIO RACK 19 , PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO · DATI armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800 SOMMANO cad.	1,00	4'088,10	4'088,10
397 B.64.12.0035.005	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO·DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI collaudo punto-punto, da presa ad armadio SOMMANO cad.	53,00	5,86	310,58
398 B.64.12.0045.005	DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO·DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 30 coppie SOMMANO m	60,00	21,96	1'317,60
399 B.64.12.0055.005	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditoro, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre SOMMANO m	60,00	32,27	1'936,20
400 B.64.30.0020.005	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI da incasso, per disabili SOMMANO cad.	7,00	82,49	577,43
401 B.64.30.0030.005	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA·ACUSTICA, FUORI PORTA a 2 segnalazioni di chiamata, disabili SOMMANO cad.	5,00	85,14	425,70
402 B.64.40.0110.015	DIFFUSORE SONORO 10/20 W RMS 1.6÷5 k ohm, cilindrico, prese multiple SOMMANO cad.	21,00	103,80	2'179,80
403 B.64.40.0270.005	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per diffusore sonoro SOMMANO cad.	21,00	35,65	748,65
404 B.64.45.0010.005	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO sotto vetro SOMMANO cad.	5,00	85,71	428,55
405 B.64.45.0040.005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB SOMMANO cad.	2,00	154,10	308,20
406 B.64.45.0070.005	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO per pulsante segnalazione d'allarme SOMMANO cad.	5,00	52,28	261,40
407 B.64.50.0020.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico SOMMANO cad.	29,00	125,91	3'651,39
408 B.64.50.0040.005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico SOMMANO cad.	42,00	153,80	6'459,60
409 B.64.50.0110.015	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 4 zone, 4 canali SOMMANO cad.	1,00	1'574,85	1'574,85
410 B.64.50.0210.005	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12÷24 Vdc, 3 W SOMMANO cad.	3,00	45,00	135,00
411 B.64.50.0230.005	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO · ALLARME IN ATTO · a LED SOMMANO cad.	7,00	106,75	747,25
412 B.64.50.0420.005	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo SOMMANO cad.	71,00	52,24	3'709,04
413 B.64.50.0420.020	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore SOMMANO cad.	7,00	70,84	495,88
414 B.64.60.0030.005	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m SOMMANO cad.	7,00	230,70	1'614,90
	A R I P O R T A R E			3'234'030,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'234'030,91
415 B.64.60.0110.005	CENTRALE SEGNALEZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2 SOMMANO cad.	1,00	927,90	927,90
416 B.64.60.0320.005	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita, rivelatore antifurto SOMMANO cad.	10,00	67,12	671,20
417 B.66.10.0165.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST SOMMANO cad.	54,00	102,40	5'529,60
418 B.66.10.0165.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST SOMMANO cad.	3,00	124,41	373,23
419 B.66.10.0165.035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST SOMMANO cad.	32,00	182,86	5'851,52
420 B.66.10.0190.005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALEZIONE DI SICUREZZ ... ACCIALE MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h SOMMANO cad.	5,00	167,88	839,40
421 B.66.10.0190.010	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALEZIONE DI SICUREZZ ... NO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST SOMMANO cad.	8,00	221,01	1'768,08
422 B.66.10.0310.005	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente SOMMANO cad.	102,00	20,23	2'063,46
<b>7 - Sicurezza (SpCap 7)</b> <b>7.01 - Costi della sicurezza (Cap 22)</b>				
423 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	125,00	38,03	4'753,75
424 A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune SOMMANO h	40,00	31,79	1'271,60
425 S.10.10.0015.005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione SOMMANO m	430,00	7,00	3'010,00
426 S.10.10.0015.010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	5'590,00	0,93	5'198,70
427 S.10.43.0900.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE · linee di qualsiasi spessore e colore per lunghezze cantiere da 0 a 5.000 ml SOMMANO m	100,00	0,06	6,00
428 S.20.10.0005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	2,00	222,60	445,20
429 S.20.10.0005.010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO cad.	26,00	149,30	3'881,80
430 S.20.10.0180.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	2,00	364,60	729,20
431 S.20.10.0180.010	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione SOMMANO cad.	26,00	282,00	7'332,00
432 S.25.10.0001.005	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo medio · altezza 4,00 · 8.00 m SOMMANO d	240,00	7,40	1'776,00
433 S.25.10.0005.010	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per due mesi SOMMANO m²	332,00	14,45	4'797,40
434 S.25.10.0005.030	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per sei mesi SOMMANO m²	195,00	20,01	3'901,95
435 S.25.10.0020.030	MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per sei mesi SOMMANO m²	95,00	23,43	2'225,85
	A R I P O R T A R E			3'291'384,75



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'291'384,75
436 S.25.10.0025.005	MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA SOMMANO m²	6,00	13,35	80,10
437 S.30.10.0010.005	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA per il primo mese o frazione SOMMANO m	175,00	12,05	2'108,75
438 S.30.10.0050.005	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione SOMMANO m²	10,00	15,52	155,20
439 S.30.10.0050.010	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m²	40,00	1,83	73,20
440 S.30.10.0105.005	RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PARETI DI SCAVO per il primo mese o frazione SOMMANO m²	200,00	1,18	236,00
441 S.30.10.0200.005	TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA diametro ferri 8-18 mm SOMMANO cad.	1'000,00	0,08	80,00
442 S.40.10.0005.005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione SOMMANO m	150,00	1,81	271,50
443 S.40.10.0065.005	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione SOMMANO m	50,00	2,88	144,00
444 S.40.10.0065.010	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	200,00	0,39	78,00
445 S.40.10.0086.005	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MINI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione SOMMANO m	10,00	14,79	147,90
446 S.40.10.0086.010	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MINI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	20,00	1,04	20,80
447 S.40.10.0090.005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI per ogni mese o frazione SOMMANO m	260,00	0,60	156,00
448 S.40.10.0100.005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione SOMMANO cad.	8,00	23,46	187,68
449 S.40.10.0120.015	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 40x60 cm SOMMANO cad.	30,00	9,43	282,90
450 S.40.20.0020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso SOMMANO cad.	2,00	27,61	55,22
451 S.40.30.0010.005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg SOMMANO cad.	4,00	14,68	58,72
452 S01.01.005.01.a S1.01.5.1.a	Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da t ... 0 x 5 h. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. SOMMANO cad	100,00	6,73	673,00
453 S01.01.005.01.b S1.01.5.1.b	Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da t ... 400 x 30 x 5 h. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. SOMMANO cad	100,00	8,60	860,00
454 S01.01.006.48 S1.01.6.48	Rilievo e segnalazione di linee elettriche o tubazioni so ... elli di segnalazione atti alla individuazione dei servizi. SOMMANO m	30,00	5,34	160,20
455 S01.02.002.75 S1.02.2.75	Gilet dotato di bande alta visibilità classe 2 e tasche e ... l'imbracatura di cui sopra. Nolo per ogni mese o frazione. SOMMANO cad	20,00	5,67	113,40
456 S01.02.002.94 S1.02.2.94	Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI ... fino a quattro operatori). Nolo per ogni mese o frazione. SOMMANO cad	2,00	30,29	60,58
	Parziale LAVORI A MISURA euro			3'297'387,90
	A R I P O R T A R E			3'297'387,90

[illegible]

COMMITTENTE: //



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		R I P O R T O
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	3'297'387,90
M:001	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali euro	1'443'462,49
M:001.001	1.01 - Edilizia strutturale euro	915'759,42
M:001.001.001	lavori euro	915'759,42
M:001.002	1.02 - Edilizia complementare euro	134'792,04
M:001.002.001	lavori euro	134'792,04
M:001.003	1.03 - Impianti elevazione euro	43'716,00
M:001.003.001	lavori euro	43'716,00
M:001.004	1.04 - Sistemazioni esterne piazzale euro	55'862,01
M:001.004.001	lavori euro	55'862,01
M:001.005	1.05 - Opere di impermeabilizzazione euro	160'243,89
M:001.005.001	lavori euro	160'243,89
M:001.006	1.06 - Strutture portanti in legno euro	45'820,63
M:001.006.001	lavori euro	45'820,63
M:001.007	1.07 - Strutture portanti in acciaio euro	87'268,50
M:001.007.001	lavori euro	87'268,50
M:002	2 - OS1 - Lavori in terra euro	290'949,99
M:002.008	2.01 - Movimenti terra euro	290'949,99
M:002.008.001	lavori euro	290'949,99
M:003	3 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi euro	327'112,39
M:003.009	3.01 - Pavimentazione e rivestimenti euro	175'180,42
M:003.009.001	lavori euro	175'180,42
M:003.010	3.02 - Opere da fabbro e serramentista euro	37'369,00
M:003.010.001	lavori euro	37'369,00
M:003.011	3.03 - Opere da falegname e serramentista euro	101'600,89
M:003.011.001	lavori euro	101'600,89
M:003.012	3.04 - Opere da lattoniere e manti copertura euro	12'053,33
M:003.012.001	lavori euro	12'053,33
M:003.013	3.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. euro	908,75
M:003.013.001	lavori euro	908,75
M:004	4 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	329'060,71
M:004.014	4.01 - Partizioni euro	121'450,64
M:004.014.001	lavori euro	121'450,64
M:004.015	4.02 - Intonacatore euro	6'530,79
M:004.015.001	lavori euro	6'530,79
		A R I P O R T A R E

