




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1B - Ex Tribuna e FISI**

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

ARCHITETTONICO

TITOLO TAVOLA :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : 1:100	FASE PROGETTO : D	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF1B	N° PROGR. 05	REVISIONE :
PROGETTO ARCHITETTONICO: arch. Marco GIOVANAZZI			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO: ing. Marco SONTACCHI			Visto ! IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: ing. Giovanni BETTI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO : arch. Silvano TOMASELLI IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI		
CSP: ing. Piero MATTIOLI			RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI			RELAZIONE ACUSTICA: ing. Matteo AGOSTINI		
NOME FILE :						DATA REDAZIONE : GIUGNO 2023		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1)			
	1.01 - Opere di demolizione (Cat 1)			
1 / 1 D.11.05.0110 .005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	SOMMANO m³	82,34	1'715,97
2 / 2 B.02.10.0110 .005	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari	SOMMANO m²	62,72	585,80
	1.07 - Opere di impermeabilizzazione (Cat 7)			
3 / 3 B.24.20.0015 .015	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI spessore 5+5 mm	SOMMANO m²	914,71	44'564,67
4 / 4 B.24.60.0020 .005	MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 3 mm	SOMMANO m²	1'758,55	14'912,50
5 / 5 B.24.10.0025 .015	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE peso 400 g/m²	SOMMANO m²	482,03	1'137,59
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3)			
	3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
6 / 6 B.24.90.0065 .035	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm	SOMMANO m²	246,63	3'906,62
7 / 7 B.24.90.0065 .025	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm	SOMMANO m²	667,01	6'730,13
8 / 8 B.24.90.0070 .035	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 100 mm	SOMMANO m²	333,09	5'602,57
9 / 9 B.24.90.0070 .025	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm	SOMMANO m²	363,09	4'019,41
10 / 10 B.24.90.0065 .005	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 20 mm	SOMMANO m²	333,51	1'447,43
	3.01 - Partizioni (Cat 14)			
11 / 11 B.04.60.0020 .005	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI	SOMMANO m³	46,11	11'684,27
12 / 12 B.15.50.0012	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO			
	A R I P O R T A R E			96'306,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			96'306,96
.005	SOMMANO m²	343,29	79,53	27'301,85
13 / 13 B.15.50.0015	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO			
.005	SOMMANO m²	91,49	43,61	3'989,88
14 / 14 B.15.50.0030	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm			
.005	SOMMANO m²	193,05	2,14	413,13
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.04 - Edilizia complementare (Cat 4)			
15 / 15 B.06.50.0060	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 200 mm			
.020	SOMMANO m	32,27	31,90	1'029,41
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11)			
16 / 16 -NPE-24	SPECCHIATURA IN PERLINE DI LARICE E COIBENTAZIONE, CON CONTROPARETE INTERNA			
	SOMMANO m2	8,56	133,14	1'139,68
17 / 17 B.36.20.0030	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²			
.005	SOMMANO cad.	36,00	607,70	21'877,20
	6 - OS32 - Strutture portanti in legno (SpCat 6) 6.01 - Strutture portanti in legno (Cat 22)			
18 / 18 -NPE-02	LISTONI IN LEGNO DI ABETE 16X12 cm			
	SOMMANO m2	519,29	14,80	7'685,49
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11)			
19 / 19 -NPE-03	VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE			
	SOMMANO m2	15,60	194,25	3'030,30
20 / 20 -NPE-03	VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE			
	SOMMANO m2	21,72	194,25	4'219,11
21 / 21 -NPE-04	PORTE TIPO P8/P9/P10/P11/P12/P13 IN LARICE LAMELLARE, MANIGLIONE ANTIPANICO E CHIUDIORTA PER INGRESSI, VETRI A PARTE			
	SOMMANO cadauno	4,00	814,16	3'256,64
	2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)			
22 / 22 -NPE-06	FORNITURA E POSA IN OPERA di porte tipo P6 - TAGLIAFUOCO ... 10 (90+90) · finitura RAL standard · sp.muro da 20 a 30 cm			
	SOMMANO cadauno	2,00	4'872,64	9'745,28
	A R I P O R T A R E			179'994,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			179'994,93
23 / 23 -NPE-07	2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11) FINESTRE IN LARICE LAMELLARE TIPO DA F1 A F15, VETRI A PARTE SOMMANO m2	21,72	509,56	11'067,64
24 / 24 -NPE-09	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.05 - Impianti elevazione (Cat 5) ASCENSORE EDIFICIO EX-TRIBUNE SOMMANO cadauno	1,00	37'297,20	37'297,20
25 / 25 -NPE-13	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10) RINGHIERA ESTERNA IN ACCIAIO CORTEN SOMMANO m	58,70	147,02	8'630,07
26 / 26 -NPE-14	2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9) FACCIATA VENTILATA IN PIASTRE DI CERAMICA SOMMANO m2	24,26	190,54	4'622,50
27 / 27 -NPE-16	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12) MANTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COPERTURA E/O RIVESTIMEN ... FFATURA SU SOTTOSTANTE TAVOLATO, QUESTI COMPENSATO A PARTE SOMMANO m2	721,18	57,29	41'316,40
28 / 28 -NPE-21	2.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cat 13) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN VETRO E SUPPORTI IN ACCIAIO INOX SOMMANO cadauno	6,00	624,39	3'746,34
29 / 29 B.06.20.0031 .005	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.04 - Edilizia complementare (Cat 4) MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 SOMMANO m²	1'413,40	18,42	26'034,83
30 / 30 B.06.20.0035 .005	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm SOMMANO m²	4'461,56	3,04	13'563,14
31 / 31 B.06.20.0043 .005	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE UNI EN 13813 CA-C12-F4 SOMMANO m³	42,83	352,67	15'104,86
	1.07 - Opere di impermeabilizzazione (Cat 7)			
	A R I P O R T A R E			341'377,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			341'377,91
32 / 32 B.24.20.0010 .005	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI spessore 3+3 mm SOMMANO m²	91,49	33,31	3'047,53
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.02 - Intonacatore (Cat 15)			
33 / 33 B.15.20.0035 .005	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2 SOMMANO m²	1'296,21	4,91	6'364,39
	3.05 - Pitture e verniciature (Cat 18)			
34 / 34 B.33.10.0012 .005	FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE SOMMANO m²	784,52	4,78	3'750,01
35 / 35 B.33.20.0022 .005	IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' · Classe I SOMMANO m²	784,52	9,01	7'068,53
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.02 - Strutture portanti in cemento armato (Cat 2)			
36 / 36 B.04.20.0010 .005	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA SOMMANO m²	1'069,42	25,24	26'992,16
	6 - OS32 - Strutture portanti in legno (SpCat 6) 6.01 - Strutture portanti in legno (Cat 22)			
37 / 37 B.27.15.0040 .015	TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO · OSB3 spessore 25 mm SOMMANO m²	720,68	19,72	14'211,81
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11)			
38 / 38 B.36.20.0030 .010	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² SOMMANO m²	18,00	379,80	6'836,40
39 / 39 B.36.20.0030 .015	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² SOMMANO cad.	2,00	1'088,20	2'176,40
	2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)			
40 / 40 B.45.05.0105 .105	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A MALT ... 0 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard SOMMANO cad.	9,00	450,70	4'056,30
41 / 41 B.45.05.0210 .110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI · POSA A SECC ... netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard SOMMANO cad.	1,00	1'025,44	1'025,44
	A R I P O R T A R E			416'906,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			416'906,88	
	2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)				
42 / 42 B.18.10.0020 .006	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni medie 30-60x60 cm	SOMMANO m²	220,46	64,19	14'151,33
43 / 43 B.21.20.0305 .005	PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm	SOMMANO m²	260,34	177,80	46'288,45
44 / 44 B.21.20.0305 .005	PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm	SOMMANO m²	143,49	177,80	25'512,52
45 / 45 B.18.10.0020 .005	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm	SOMMANO m²	309,56	41,54	12'859,12
46 / 46 B.18.20.0175 .005	PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO	SOMMANO m²	190,37	129,50	24'652,92
47 / 47 B.18.10.0035 .005	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO · GRES	SOMMANO m	380,33	16,77	6'378,13
48 / 48 B.18.20.0190 .012	BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà	SOMMANO m	58,80	16,77	986,08
49 / 49 B.18.40.0020 .005	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm	SOMMANO m²	480,92	44,73	21'511,55
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.08 - Movimenti terra (Cat 8)				
50 / 50 B.02.15.0005 .005	SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO	SOMMANO m³	1'100,85	5,81	6'395,94
51 / 51 B.02.50.0050 .005	TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO	SOMMANO m³	1'100,85	6,53	7'188,55
52 / 52 B.02.15.0045 .005	REINTERRO DRENANTE RICICLATO	SOMMANO m³	192,22	26,18	5'032,32
53 / 53 B.02.15.0035 .005	REINTERRO COMUNE	SOMMANO m³	177,88	7,84	1'394,58
54 / 54	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO				
	A R I P O R T A R E				589'258,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			589'258,37
B.02.15.0027 .005	SOMMANO m³	72,58	23,90	1'734,66
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)			
55 / 55 B.21.20.0310 .005	PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENINO SOMMANO m²	37,35	441,60	16'493,76
56 / 56 B.21.20.0315 .005	ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENINO SOMMANO m²	40,23	266,50	10'721,30
57 / 57 B.21.20.0320 .005	BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENINO SOMMANO m	134,52	19,28	2'593,55
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.04 - Controsoffittature (Cat 17)			
58 / 58 -NPE-20	FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA RIVESTITA CON VELO SOMMANO m2	360,65	68,56	24'726,16
59 / 59 B.15.50.0050 .010	CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm struttura nascosta SOMMANO m²	142,08	72,26	10'266,70
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.04 - Edilizia complementare (Cat 4)			
60 / 60 B.06.20.0012 .015	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 27+5 cm SOMMANO m²	24,50	37,70	923,65
61 / 61 B.06.20.0013 .003	SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE SOMMANO m²	24,50	2,93	71,79
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)			
62 / 62 -NPE-01	ZOCCOLINO IN PORFIDO SOMMANO m	13,42	50,13	672,74
63 / 63 E.01.08.0105 .010	PARAMENTO IN PORFIDO · a corsi regolari SOMMANO m²	55,99	144,59	8'095,59
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.01 - Opere di demolizione (Cat 1)			
64 / 64 A.04.10.0010 .010	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3			
	A R I P O R T A R E			665'558,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			665'558,27	
65 / 65 A.04.10.0016 .005	IMP.REC. · MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, cerami ... enuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 20%	SOMMANO t	822,11	18,08	14'863,75
66 / 66 A.04.10.0016 .010	IMP.REC. · MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, cerami ... nuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre il 20%	SOMMANO t	610,89	14,78	9'028,95
67 / 67 A.04.10.0025 .005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato	SOMMANO t	11,10	22,57	250,53
68 / 68 B.02.10.0010 .007	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI volumetria <= 5000 m³	SOMMANO t			
		SOMMANO m³	2'359,49	11,09	26'166,74
69 / 69 B.02.10.0015 .005	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO	SOMMANO m²	243,64	17,93	4'368,47
70 / 70 B.02.10.0045 .005	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	SOMMANO m³	64,74	126,00	8'157,24
71 / 71 B.02.10.0090 .005	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi	SOMMANO m²	19,68	20,40	401,47
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)				
72 / 72 B.21.20.0340 .005	SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	SOMMANO m²	7,50	396,40	2'973,00
	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)				
73 / 73 -NPE-34	TORRETTE PER SFIATI IN ALX ELETTROVERNICIATO	SOMMANO cadauno	10,00	134,33	1'343,30
74 / 74 B.30.10.0045 .130	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm	SOMMANO m	15,03	48,51	729,11
	2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)				
75 / 75 B.21.30.0045 .005	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione normale circa 10x8-11 cm	SOMMANO m	77,33	25,86	1'999,75
76 / 76 -NPE-18	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO ACUSTICO IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA	SOMMANO m2	267,51	84,70	22'658,10
	A R I P O R T A R E				759'652,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			759'652,81
	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)			
77 / 77 B.30.10.0040 .020	<i>CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di alluminio preverniciato</i> SOMMANO cad.	20,00	72,07	1'441,40
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
78 / 78 B.24.90.0120 .030	<i>PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 120 mm</i> SOMMANO m²	493,49	14,71	7'259,24
79 / 79 B.24.90.0120 .005	<i>PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 40 mm</i> SOMMANO m²	389,59	6,74	2'625,84
80 / 80 B.24.90.0120 .010	<i>PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 50 mm</i> SOMMANO m²	271,00	7,66	2'075,86
81 / 81 -NPE-19	<i>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLANTE ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO</i> SOMMANO m2	275,61	15,92	4'387,71
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)			
82 / 82 -NPE-30	<i>TAMPONAMENTO PILASTRI IN ACCIAIO</i> SOMMANO m	86,21	95,33	8'218,40
	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)			
83 / 83 B.30.10.0060 .020	<i>COLMO VENTILATO COMPLETO laminato di alluminio preverniciato</i> SOMMANO m	25,00	74,54	1'863,50
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
84 / 84 B.24.90.0120 .025	<i>PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 100 mm</i> SOMMANO m²	798,96	12,87	10'282,62
85 / 85 B.30.10.0070 .005	<i>STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE</i> SOMMANO m²	399,48	13,36	5'337,05
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)			
86 / 86 B.30.15.0045 .005	<i>PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO</i> SOMMANO m	109,50	29,16	3'193,02
	A R I P O R T A R E			806'337,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			806'337,45
87 / 87 B.30.20.0017 .015	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm SOMMANO m	40,00	38,55	1'542,00
88 / 88 B.30.30.0040 .015	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm SOMMANO m	40,00	55,78	2'231,20
	2.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cat 13)			
89 / 89 -NPE-11	STRUTTURA VERTICALE E ORIZZONTALE FACCIATA IN LEGNO LAMELLARE DI LARICE SOMMANO m3	23,70	2'524,51	59'830,89
90 / 90 -NPE-25	PANNELLO SANDWITCH VANO SCALE SOMMANO m2	11,20	350,00	3'920,00
91 / 91 -NPE-24	SPECCHIATURA IN PERLINE DI LARICE E COIBENTAZIONE, CON CONTROPARETE INTERNA SOMMANO m2	8,56	133,14	1'139,68
92 / 92 -NPE-16	MANTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COPERTURA E/O RIVESTIMEN ... FFATURA SU SOTTOSTANTE TAVOLATO, QUESTI COMPENSATO A PARTE SOMMANO m2	39,01	57,29	2'234,88
93 / 93 -NPE-07	FINESTRE IN LARICE LAMELLARE TIPO DA F1 A F15, VETRI A PARTE SOMMANO m2	26,05	509,56	13'274,04
94 / 94 -NPE-03	VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE SOMMANO m2	26,05	194,25	5'060,21
95 / 95 -NPE-04	PORTE TIPO P8/P9/P10/P11/P12/P13 IN LARICE LAMELLARE, MANIGLIONE ANTIPANICO E CHIUDIORTA PER INGRESSI, VETRI A PARTE SOMMANO cadauno	21,48	814,16	17'488,16
96 / 96 -NPE-03	VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE SOMMANO m2	21,48	194,25	4'172,49
97 / 97 -NPE-08	VETRATA FISSA A TRIPLO VETRO LASTRE 1/3 STRATIFICATE SOMMANO m2	118,39	213,25	25'246,67
98 / 98 -NPE-16	MANTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COPERTURA E/O RIVESTIMEN ... FFATURA SU SOTTOSTANTE TAVOLATO, QUESTI COMPENSATO A PARTE SOMMANO m2	71,70	57,29	4'107,69
	2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11)			
99 / 99 -NPE-17	RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI LEGNO DI LARICE TRAPE ... NTERVALLATI DI cm 6, COMPRESA SOTTOSTANTRE RETE ANTINSETTO SOMMANO m2	234,09	80,00	18'727,20
	A R I P O R T A R E			965'312,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			965'312,56
100 / 100 -NPE-29	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16) <i>RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 120 mm</i> SOMMANO m2	256,85	60,87	15'634,46
101 / 101 -NPE-31	6 - OS32 - Strutture portanti in legno (SpCat 6) 6.01 - Strutture portanti in legno (Cat 22) <i>LISTONI DISTANZIATORI IN LEGNO DI ABETE 20x12 cm. Fornitu ... to tavolato copertura in spessore strayto isolante in XPS.</i> SOMMANO m	399,48	16,80	6'711,26
102 / 102 B.06.60.0055 .015	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.04 - Edilizia complementare (Cat 4) <i>CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 280x310 mm</i> SOMMANO m	36,00	181,90	6'548,40
103 / 103 B.15.20.0035 .005	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.02 - Intonacatore (Cat 15) <i>INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2</i> SOMMANO m²	142,08	4,91	697,61
104 / 104 B.33.10.0012 .005	3.05 - Pitture e verniciature (Cat 18) <i>FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE</i> SOMMANO m²	142,08	4,78	679,14
105 / 105 B.33.20.0022 .005	IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' · Classe 1 SOMMANO m²	142,08	9,01	1'280,14
106 / 106 -NPE-26	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12) <i>SCALA RETRATTILE IN ALX CON BOTOLA PER USCITA IN COPERTURA COMPRESA FORMAZIONE DI FORO NEL SOLAIO XLAM</i> SOMMANO cadauno	1,00	1'317,62	1'317,62
107 / 107 B.39.10.0111 .005	2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10) <i>CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE lineari piani od inclinati</i> SOMMANO kg	212,64	20,06	4'265,56
108 / 108	2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11) <i>PORTA TIPO P3/P3.1 SCORREVOLE VETRATA</i>			
	A R I P O R T A R E			1'002'446,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'002'446,75
-NPE-05	SOMMANO m2	5,60	420,65	2'355,64
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.01 - Opere di demolizione (Cat 1)			
109 / 109 B.02.10.0040 .015	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in conglomerato cementizio armato SOMMANO m³	5,60	289,50	1'621,20
110 / 110 B.02.10.0050 .005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato SOMMANO m²	22,33	64,32	1'436,27
111 / 111 B.02.10.0100 .010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita a mano e con piccole macchina operatrici SOMMANO m³	25,62	64,53	1'653,26
112 / 112 B.02.10.0100 .005	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita esclusivamente a mano SOMMANO m³	4,80	154,50	741,60
	1.08 - Movimenti terra (Cat 8)			
113 / 113 B.02.15.0017 .005	SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA SOMMANO m³	55,51	141,80	7'871,32
114 / 114 B.02.15.0015 .005	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SOMMANO m³	42,00	11,76	493,92
	1.01 - Opere di demolizione (Cat 1)			
115 / 115 B.02.10.0110 .005	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari SOMMANO m²	30,00	9,34	280,20
116 / 116 B.02.10.0025 .015	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) SOMMANO m²	5,00	17,15	85,75
	1.08 - Movimenti terra (Cat 8)			
117 / 117 B.02.15.0027 .005	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO SOMMANO m³	14,34	23,90	342,73
	1.02 - Strutture portanti in cemento armato (Cat 2)			
118 / 118 B.04.40.0020 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA SOMMANO m³	9,20	235,70	2'168,44
	1.08 - Movimenti terra (Cat 8)			
	A R I P O R T A R E			1'021'497,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'070'546,55
.005	SOMMANO m²	795,94	8,48	6'749,57
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
129 / 129 B.24.90.0065 .025	<i>POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm</i> SOMMANO m²	251,33	10,09	2'535,92
130 / 130 B.24.90.0070 .025	<i>POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm</i> SOMMANO m²	123,97	11,07	1'372,35
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cat 13)			
131 / 131 -NPE-03	<i>VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE</i> SOMMANO m2	2,76	194,25	536,13
132 / 132 -NPE-03	<i>VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE</i> SOMMANO m2	35,52	194,25	6'899,76
133 / 133 -NPE-04	<i>PORTE TIPO P8/P9/P10/P11/P12/P13 IN LARICE LAMELLARE, MANIGLIONE ANTIPANICO E CHIUDIPIRTA PER INGRESSI, VETRI A PARTE</i> SOMMANO cadauno	5,07	814,16	4'127,79
134 / 134 -NPE-07	<i>FINESTRE IN LARICE LAMELLARE TIPO DA F1 A F15, VETRI A PARTE</i> SOMMANO m2	32,26	509,56	16'438,41
135 / 135 -NPE-08	<i>VETRATA FISSA A TRIPLO VETRO LASTRE 1/3 STRATIFICATE</i> SOMMANO m2	95,38	213,25	20'339,79
136 / 136 -NPE-11	<i>STRUTTURA VERTICALE E ORIZZONTALE FACCIATA IN LEGNO LAMELLARE DI LARICE</i> SOMMANO m3	13,39	2'524,51	33'803,19
	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)			
137 / 137 -NPE-16	<i>MANTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COPERTURA E/O RIVESTIMEN ... FFATURA SU SOTTOSTANTE TAVOLATO, QUESTI COMPENSATO A PARTE</i> SOMMANO m2	43,06	57,29	2'466,91
138 / 138 B.30.30.0040 .015	<i>CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm</i> SOMMANO m	40,00	55,78	2'231,20
139 / 139 B.30.20.0017 .015	<i>TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm</i> SOMMANO m	40,00	38,55	1'542,00
140 / 140 -NPE-34	<i>TORRETTE PER SFIATI IN ALX ELETTROVERNICIATO</i>			
	A R I P O R T A R E			1'169'589,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'169'589,57
141 / 141 B.30.10.0045 .130	SOMMANO cadauno	6,00	134,33	805,98
	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm			
	SOMMANO m	15,03	48,51	729,11
142 / 142 B.30.15.0045 .005	SOMMANO m	44,30	29,16	1'291,79
	PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO			
143 / 143 B.30.10.0060 .020	SOMMANO m	26,00	74,54	1'938,04
	COLMO VENTILATO COMPLETO laminato di alluminio preverniciato			
144 / 144 B.30.10.0040 .020	SOMMANO cad.	20,00	72,07	1'441,40
	CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di alluminio preverniciato			
145 / 145 -NPE-16	SOMMANO m2	447,39	57,29	25'630,97
	MANTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COPERTURA E/O RIVESTIMEN ... FFATURA SU SOTTOSTANTE TAVOLATO, QUESTI COMPENSATO A PARTE			
146 / 146 -NPE-20	SOMMANO m2	232,94	68,56	15'970,37
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.04 - Controsoffittature (Cat 17) FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA RIVESTITA CON VELO			
147 / 147 -NPE-25	SOMMANO m2	8,00	350,00	2'800,00
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cat 13) PANNELLO SANDWITCH VANO SCALE			
148 / 148 B.21.20.0305 .005	SOMMANO m²	35,02	177,80	6'226,56
	2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9) PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm			
149 / 149 B.18.20.0045 .005	SOMMANO m²	120,15	63,86	7'672,78
	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm A TELI			
150 / 150 B.18.10.0020 .006	SOMMANO m²	98,00	64,19	6'290,62
	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale · dimensioni medie 30-60x60 cm			
151 / 151 B.18.10.0035 .005	SOMMANO m	81,60	16,77	1'368,43
	BATTISCOPIA CERAMICO PRESSATO SMALTATO · GRES			
	A R I P O R T A R E			1'241'755,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'241'755,62
152 / 152 B.21.20.0320 .005	BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTO SOMMANO m	96,70	19,28	1'864,38
153 / 153 B.18.20.0190 .012	BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà SOMMANO m	75,50	16,77	1'266,14
154 / 154 -NPE-17	RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI LEGNO DI LARICE TRAPE ... NTERVALLATI DI cm 6, COMPRESA SOTTOSTANTRE RETE ANTINSETTO SOMMANO m2	103,21	80,00	8'256,80
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.04 - Controsoffittature (Cat 17)			
155 / 155 B.15.50.0050 .010	CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm struttura nascosta SOMMANO m²	30,00	72,26	2'167,80
	3.01 - Partizioni (Cat 14)			
156 / 156 B.15.50.0012 .005	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO SOMMANO m²	148,80	79,53	11'834,06
157 / 157 B.15.50.0030 .005	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm SOMMANO m²	55,45	2,14	118,66
	3.02 - Intonacatore (Cat 15)			
158 / 158 B.15.20.0035 .005	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2 SOMMANO m²	524,83	4,91	2'576,92
	3.05 - Pitture e verniciature (Cat 18)			
159 / 159 B.33.10.0012 .005	FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE SOMMANO m²	363,89	4,78	1'739,39
160 / 160 B.33.20.0022 .005	IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe I SOMMANO m²	363,89	9,01	3'278,65
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)			
161 / 161 B.21.20.0310 .005	PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTO SOMMANO m²	15,12	441,60	6'676,99
162 / 162 B.21.20.0315 .005	ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTO SOMMANO m²	10,16	266,50	2'707,64
	A R I P O R T A R E			1'284'243,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'284'243,05
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
163 / 163 B.30.10.0070 .005	STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE SOMMANO m ²	201,49	13,36	2'691,91
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.05 - Impianti elevazione (Cat 5)			
164 / 164 -NPE-10	ASCENSORE EDIFICIO FISI SOMMANO cadauno	1,00	38'119,84	38'119,84
	1.06 - Sistemazioni esterne piazzale (Cat 6)			
165 / 165 B.24.10.0025 .015	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE peso 400 g/m² SOMMANO m ²	180,00	2,36	424,80
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)			
166 / 166 B.30.10.0060 .020	COLMO VENTILATO COMPLETO laminato di alluminio preverniciato SOMMANO m	26,00	74,54	1'938,04
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)			
167 / 167 B.24.90.0120 .025	PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 100 mm SOMMANO m ²	402,98	12,87	5'186,35
168 / 168 B.24.90.0070 .035	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 100 mm SOMMANO m ²	123,97	16,82	2'085,18
169 / 169 B.24.90.0120 .005	PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 40 mm SOMMANO m ²	264,15	6,74	1'780,37
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.04 - Edilizia complementare (Cat 4)			
170 / 170 B.06.20.0035 .005	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm SOMMANO m ²	1'958,85	3,04	5'954,90
	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9)			
171 / 171 -NPE-15	RIVESTIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO COMPRESA SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO SOMMANO m2	65,82	215,75	14'200,67
	A R I P O R T A R E			1'356'625,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'356'625,11
172 / 172 -NPE-25	2.05 - Facciate continue montanti e serr. in larice lam. (Cat 13) <i>PANNELLO SANDWITCH VANO SCALE</i> SOMMANO m2	8,18	350,00	2'863,00
173 / 173 -NPE-19	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16) <i>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLANTE ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO</i> SOMMANO m2	147,53	15,92	2'348,68
174 / 174 -NPE-30	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9) <i>TAMPONAMENTO PILASTRI IN ACCIAIO</i> SOMMANO m	96,93	95,33	9'240,34
175 / 175 -NPE-31	2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12) <i>LISTONI DISTANZIATORI IN LEGNO DI ABETE 20x12 cm. Fornitu ... to tavolato copertura in spessore strayto isolante in XPS.</i> SOMMANO m	201,49	16,80	3'385,03
176 / 176 B.24.90.0065 .035	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16) <i>POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm</i> SOMMANO m²	50,70	15,84	803,09
177 / 177 -NPE-27	3.01 - Partizioni (Cat 14) <i>RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 50 mm</i> SOMMANO m2	160,94	51,60	8'304,50
178 / 178 -NPE-32	2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10) <i>Vernice intumescente strutture in acciaio resistenza REI 60</i> SOMMANO m2	16,44	56,43	927,71
179 / 179 B.21.20.0340 .005	2.01 - Pavimentazione e rivestimenti (Cat 9) <i>SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTO</i> SOMMANO m²	13,00	396,40	5'153,20
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.01 - Partizioni (Cat 14)			
	A R I P O R T A R E			1'389'650,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'389'650,66
180 / 180 B.06.20.0010 .010	TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm SOMMANO m² 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.03 - Opere da falegname e serramentista (Cat 11)	96,78	40,77	3'945,72
181 / 181 -NPE-05	PORTA TIPO P3/P3.1 SCORREVOLE VETRATA SOMMANO m2	6,00	420,65	2'523,90
182 / 182 B.36.20.0030 .005	PORTE TAMBURATE SPECCHiate LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² SOMMANO cad. 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)	8,00	607,70	4'861,60
183 / 183 B.45.05.0210 .110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI · POSA A SECC ... netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard SOMMANO cad. 2.04 - Opere da lattoniere e manti copertura (Cat 12)	3,00	1'025,44	3'076,32
184 / 184 -NPE-26	SCALA RETRATTILE IN ALX CON BOTOLA PER USCITA IN COPERTURA COMPRESA FORMAZIONE DI FORO NEL SOLAIO XLAM SOMMANO cadauno 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)	1,00	1'317,62	1'317,62
185 / 185 B.39.10.0206 .006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq SOMMANO kg	546,25	9,24	5'047,35
186 / 186 B.39.10.0111 .005	CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE lineari piani od inclinati SOMMANO kg	138,60	20,06	2'780,32
187 / 187 -NPE-13	RINGHIERA ESTERNA IN ACCIAIO CORTEN SOMMANO m	10,50	147,02	1'543,71
188 / 188 B.45.05.0105 .105	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A MALT ... 0 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard SOMMANO cad. 3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.03 - Isolamenti (Cat 16)	5,00	450,70	2'253,50
189 / 189 -NPE-29	RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 120 mm SOMMANO m2 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 2) 2.02 - Opere da fabbro e serramentista (Cat 10)	12,84	60,87	781,57
	A R I P O R T A R E			1'417'782,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'442'571,03	
A.04.15.0005 .005	<i>parte IV</i>	SOMMANO t	298,00	15,19	4'526,62
200 / 200 -NPE-22	<i>Interferenza con sottoservizi</i>	SOMMANO cadauno	40,00	75,05	3'002,00
201 / 201 -NPE-23	<i>Fornitura e posa sabbia allettamento tubazioni reti</i>	SOMMANO m3	33,60	69,41	2'332,18
	1.06 - Sistemazioni esterne piazzale (Cat 6)				
202 / 202 B.04.10.0005 .005	<i>MAGRONE PER FONDAZIONI</i>	SOMMANO m³	241,03	148,60	35'817,06
	3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (SpCat 3) 3.05 - Pitture e verniciature (Cat 18)				
203 / 203 B.33.20.0022 .005	<i>IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' · Classe 1</i>	SOMMANO m²	100,44	9,01	904,96
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.06 - Sistemazioni esterne piazzale (Cat 6)				
204 / 204 B.18.10.0110 .005	<i>PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm</i>	SOMMANO m²	64,00	41,42	2'650,88
205 / 205 B.04.15.0005 .005	<i>FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni</i>	SOMMANO kg	4'215,40	2,07	8'725,88
206 / 206 B.06.50.0020 .010	<i>TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 · SN2 INTERRATI diametro esterno 160 mm</i>	SOMMANO m	165,00	32,12	5'299,80
207 / 207 B.06.60.0010 .020	<i>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 60x60x60 cm</i>	SOMMANO cad.	18,00	102,10	1'837,80
208 / 208 B.06.60.0015 .030	<i>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x20 cm</i>	SOMMANO cad.	6,00	51,49	308,94
209 / 209 B.06.60.0010 .025	<i>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm</i>	SOMMANO cad.	3,00	188,60	565,80
210 / 210 B.06.60.0015 .040	<i>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x50 cm</i>	SOMMANO cad.	3,00	101,43	304,29
211 / 211 B.06.60.0010	<i>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm</i>				
	A R I P O R T A R E				1'508'847,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'508'847,24
.030	SOMMANO cad.	9,00	259,70	2'337,30
212 / 212 B.06.60.0015 .050	<i>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x50 cm</i> SOMMANO cad.	10,00	154,50	1'545,00
213 / 213 B.06.65.0010 .015	<i>CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø 62.5 cm</i> SOMMANO cad.	3,00	152,70	458,10
214 / 214 B.06.65.0010 .025	<i>CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm</i> SOMMANO cad.	9,00	207,34	1'866,06
215 / 215 B.06.60.0005 .005	<i>CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA</i> SOMMANO m³	1,80	467,30	841,14
216 / 216 B.06.50.0035 .005	<i>SIFONE TIPO FIRENZE IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 160 mm</i> SOMMANO cad.	1,00	190,40	190,40
217 / 217 B.06.65.0015 .005	<i>CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE B125-C250 chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg</i> SOMMANO kg	744,00	4,13	3'072,72
218 / 218 D.51.30.0115 .050	<i>STRATO DI BASE TIPO A strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</i> SOMMANO m²/cm	1'800,90	1,93	3'475,74
219 / 219 D.51.30.0225 .060	<i>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D piazzali, aree di sosta e ripristini · per ogni cm</i> SOMMANO m²/cm	8'600,00	3,10	26'660,00
	1.02 - Strutture portanti in cemento armato (Cat 2)			
220 / 220 B.04.40.0017 .005	<i>CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONI SEMPLICI</i> SOMMANO m³	6,35	322,90	2'050,42
	1.06 - Sistemazioni esterne piazzale (Cat 6)			
221 / 221 B.04.10.0010 .020	<i>CONGLOMERATO CLASSE X0 elevazioni</i> SOMMANO m³	5,34	174,40	931,30
222 / 222 B.21.30.0010 .005	<i>PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO lastre normali con diagonale media da 25 cm</i> SOMMANO m²	843,28	50,68	42'737,43
223 / 223 B.21.30.0030 .005	<i>PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO</i> SOMMANO m²	8,70	272,00	2'366,40
224 / 224 B.21.30.0035	<i>ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO</i> 			
	A R I P O R T A R E			1'597'379,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'597'379,25
.005	SOMMANO m²	9,28	217,90	2'022,11
225 / 225 B.39.10.0206 .006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN <i>piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq</i>	SOMMANO kg	305,00	2'818,20
226 / 226 D.51.35.0311 .020	F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10 · <i>testa segata e bocciardata</i>	SOMMANO m	190,00	10'396,80
227 / 227 B.04.60.0017 .005	MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO	SOMMANO m³	3,02	777,05
228 / 228 B.45.05.0105 .110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A MALT ... · <i>luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard</i>	SOMMANO cad.	2,00	1'100,26
229 / 229 B.15.50.0010 .005	TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	SOMMANO m²	15,18	1'137,13
1.02 - Strutture portanti in cemento armato (Cat 2)				
230 / 230 B.04.10.0005 .005	MAGRONE PER FONDAZIONI	SOMMANO m³	37,15	5'520,49
231 / 231 B.04.40.0022 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE A PLATEA	SOMMANO m³	107,84	29'505,02
232 / 232 B.04.40.0016 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI	SOMMANO m³	7,51	2'231,97
233 / 233 -NPST-04	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM	SOMMANO cm	5'826,00	1'631,28
234 / 234 B.04.40.0042 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm	SOMMANO m³	131,62	71'785,55
235 / 235 B.04.40.0047 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm	SOMMANO m³	158,94	67'962,74
236 / 236 B.04.40.0060 .015	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI <i>piattaforme e rampe scala</i>	SOMMANO m³	17,08	14'364,28
237 / 237 B.04.40.0060 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI <i>cordoli, travi e solette</i>	SOMMANO m³	148,01	82'485,97
	A R I P O R T A R E			1'891'118,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'891'118,10
238 / 238 B.04.40.0060 .010	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI <i>pilastri</i> SOMMANO m³	2,44	687,10	1'676,52
239 / 239 B.04.25.0010 .005	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE <i>conglomerati cementizi in genere</i> SOMMANO m³	115,35	13,26	1'529,54
240 / 240 B.04.15.0005 .005	FERRO TONDINO DI ARMATURA <i>fondazioni e sottomurazioni</i> SOMMANO kg	7'110,91	2,07	14'719,58
241 / 241 B.04.15.0005 .010	FERRO TONDINO DI ARMATURA <i>elevazioni e pilastri</i> SOMMANO kg	6'496,70	2,19	14'227,77
242 / 242 B.04.15.0005 .015	FERRO TONDINO DI ARMATURA <i>travi, cordoli, solai e solette</i> SOMMANO kg	4'824,32	2,36	11'385,40
243 / 243 B.04.15.0005 .020	FERRO TONDINO DI ARMATURA <i>piattaforme e rampe scale</i> SOMMANO kg	1'097,05	2,62	2'874,27
	1.03 - Strutture portanti in acciaio (Cat 3)			
244 / 244 B.39.05.0006 .005	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE <i>travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate</i> SOMMANO kg	8'864,95	5,46	48'402,63
245 / 245 B.39.10.0006 .006	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE <i>piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq</i> SOMMANO kg	1'660,77	9,92	16'474,84
246 / 246 B.39.05.0013 .005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 <i>profilati S 275</i> SOMMANO kg	10'525,72	0,06	631,54
247 / 247 B.39.05.0026 .010	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO <i>carpenteria pesante</i> SOMMANO kg	10'525,72	1,16	12'209,84
248 / 248 B.39.05.0020 .005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO <i>pavimenti, gradini, ecc.</i> SOMMANO kg	156,67	8,69	1'361,46
	6 - OS32 - Strutture portanti in legno (SpCat 6) 6.01 - Strutture portanti in legno (Cat 22)			
249 / 249 -NPST-02	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - <i>spessore 200 mm</i> SOMMANO m²	261,30	261,33	68'285,53
250 / 250 B.27.10.0030 .005	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE <i>classe di resistenza GL 24</i> SOMMANO m³	12,43	2'115,26	26'292,68
	A R I P O R T A R E			2'111'189,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'111'189,70
251 / 251 O.04.10.0030 .005	PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT) spessore 8 cm SOMMANO m²	234,18	144,25	33'780,47
252 / 252 -NPST-03	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 252 mm SOMMANO m²	400,00	315,35	126'140,00
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.01 - Opere di demolizione (Cat 1)			
253 / 253 B.02.10.0038 .005	TAGLI STRUTTURALI SOMMANO mcm	1'534,10	1,76	2'700,02
254 / 254 B.02.10.0040 .015	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in conglomerato cementizio armato SOMMANO m³	11,51	289,50	3'332,15
255 / 255 B.02.10.0050 .005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato SOMMANO m²	37,52	64,32	2'413,29
256 / 256 B.02.10.0042 .020	CAROTAGGI STRUTTURALI da diametro 163 mm a diametro 250 mm SOMMANO cm	875,00	2,70	2'362,50
257 / 257 B.02.10.0042 .015	CAROTAGGI STRUTTURALI da diametro 128 mm a diametro 162 mm SOMMANO cm	70,00	2,15	150,50
	1.02 - Strutture portanti in cemento armato (Cat 2)			
258 / 258 B.04.10.0005 .005	MAGRONE PER FONDAZIONI SOMMANO m³	8,76	148,60	1'301,74
259 / 259 B.04.40.0022 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE A PLATEA SOMMANO m³	10,14	273,60	2'774,30
260 / 260 B.04.40.0016 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI SOMMANO m³	14,05	297,20	4'175,66
261 / 261 B.04.25.0010 .005	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE conglomerati cementizi in genere SOMMANO m³	24,19	13,26	320,76
262 / 262 -NPST-04	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM SOMMANO cm	18'288,00	0,28	5'120,64
263 / 263 B.04.40.0042 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm SOMMANO m³	59,35	545,40	32'369,49
	A R I P O R T A R E			2'328'131,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'328'131,22
264 / 264 B.04.40.0047 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm SOMMANO m³	23,97	427,60	10'249,57
265 / 265 B.04.40.0060 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette SOMMANO m³	6,04	557,30	3'366,09
266 / 266 B.04.40.0060 .015	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI piattaforme e rampe scala SOMMANO m³	6,49	841,00	5'458,09
267 / 267 B.04.15.0005 .005	FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni SOMMANO kg	384,90	2,07	796,74
268 / 268 B.04.15.0005 .010	FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e pilastri SOMMANO kg	1'867,90	2,19	4'090,70
269 / 269 B.04.15.0005 .015	FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli, solai e solette SOMMANO kg	267,57	2,36	631,47
270 / 270 B.04.15.0005 .020	FERRO TONDINO DI ARMATURA piattaforme e rampe scale SOMMANO kg	181,82	2,62	476,37
	1.03 - Strutture portanti in acciaio (Cat 3)			
271 / 271 B.39.05.0006 .005	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate SOMMANO kg	5'601,76	5,46	30'585,61
272 / 272 B.39.05.0013 .005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 profilati S 275 SOMMANO kg	5'601,76	0,06	336,11
273 / 273 B.39.05.0026 .010	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO carpenteria pesante SOMMANO kg	5'601,76	1,16	6'498,04
274 / 274 B.39.05.0020 .005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc. SOMMANO kg	1'391,28	8,69	12'090,22
	6 - OS32 - Strutture portanti in legno (SpCat 6) 6.01 - Strutture portanti in legno (Cat 22)			
275 / 275 -NPST-02	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 200 mm SOMMANO m²	142,15	261,33	37'148,06
276 / 276 O.04.10.0030 .005	PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT) spessore 8 cm SOMMANO m²	137,23	144,25	19'795,43
	A R I P O R T A R E			2'459'653,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'459'653,72
277 / 277 B.27.10.0030 .005	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 24 SOMMANO m³	7,18	2'115,26	15'187,57
278 / 278 -NPST-01	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 186 mm SOMMANO m²	210,00	246,77	51'821,70
	4 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCat 4) 4.02 - Impianto termico e trattamento aria (Cat 20)			
279 / 279 -NPIM-01	RIMOZIONE E SMALTIMENTO TUBAZIONI E VALVOLAME ESISTENTI SOMMANO cad.	1,00	1'439,34	1'439,34
280 / 280 B.72.22.0040 .001	ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a. SOMMANO cad.	1,00	602,00	602,00
281 / 281 B.72.22.0050 .005	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. SOMMANO cad.	3,00	724,10	2'172,30
282 / 282 B.72.26.0011 .001	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2 SOMMANO cad.	4,00	81,77	327,08
283 / 283 B.72.28.0035 .017	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h SOMMANO cad.	1,00	572,39	572,39
284 / 284 B.72.28.0035 .019	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h SOMMANO cad.	1,00	577,39	577,39
285 / 285 B.72.30.0001 .001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C SOMMANO cad.	10,00	42,24	422,40
286 / 286 B.72.30.0003 .005	MANOMETRO 4 bar, attacco radiale SOMMANO cad.	2,00	33,23	66,46
287 / 287 B.72.44.0015 .003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI SOMMANO kg	50,20	12,22	613,44
288 / 288 B.72.44.0056 .009	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0 SOMMANO m	10,00	20,10	201,00
289 / 289 B.72.44.0056 .011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0 SOMMANO m	20,00	23,33	466,60
290 / 290 B.72.44.0069 .003	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 1 SOMMANO cad.	2,00	72,26	144,52
	A R I P O R T A R E			2'534'267,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'534'267,91
291 / 291 B.72.44.0069 .005	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 1 1/4 SOMMANO cad.	 2,00	80,40	160,80
292 / 292 B.72.44.0080 .001	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 20 SOMMANO m	 15,00	42,94	644,10
293 / 293 B.72.44.0080 .003	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 25 SOMMANO m	 90,00	46,86	4'217,40
294 / 294 B.72.44.0080 .005	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 32 SOMMANO m	 30,00	49,81	1'494,30
295 / 295 B.72.46.0032 .005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 3/4 SOMMANO m	 10,00	36,52	365,20
296 / 296 B.72.46.0032 .007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 SOMMANO m	 30,00	38,47	1'154,10
297 / 297 B.72.46.0032 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/4 SOMMANO m	 10,00	41,39	413,90
298 / 298 B.72.48.0003 .001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2 SOMMANO cad.	 2,00	28,48	56,96
299 / 299 B.72.48.0003 .005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 SOMMANO cad.	 10,00	43,35	433,50
300 / 300 B.72.48.0003 .007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/4 SOMMANO cad.	 6,00	62,89	377,34
301 / 301 B.72.48.0025 .001	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1/2 SOMMANO cad.	 1,00	21,31	21,31
302 / 302 B.72.48.0025 .005	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 SOMMANO cad.	 2,00	24,36	48,72
303 / 303 B.72.48.0025 .007	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/4 SOMMANO cad.	 2,00	30,30	60,60
304 / 304 B.72.28.0092 .003	MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 3/4 SOMMANO cad.	 2,00	713,62	1'427,24
305 / 305	MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1			
	A R I P O R T A R E			2'545'143,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'545'143,38
B.72.28.0092 .005	SOMMANO cad.	2,00	856,31	1'712,62
306 / 306 -NPIM-20	GRUPPO DI CIRCOLAZIONE E MISCELAZIONE ... attacchi DN 25 - 32	SOMMANO cad.	2,00	1'643,22
307 / 307 -NPIM-21	GRUPPO DI CIRCOLAZIONE ... attacchi DN 25 - 32	SOMMANO cad.	1,00	1'453,47
308 / 308 B.72.10.0025 .001	termostato di sicurezza	SOMMANO cad.	2,00	150,08
309 / 309 -NPIM-02	INTERCETTAZIONE DORSALI E REALIZZAZIONE STACCHI PER NUOVE DIRAMAZIONI	SOMMANO cad.	4,00	699,28
310 / 310 -NPIM-22	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAMINI	SOMMANO cad.	1,00	2'027,99
311 / 311 B.39.05.0006 .015	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni bullonate	SOMMANO kg	400,00	2'472,00
312 / 312 B.72.18.0019 .017	TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN. Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.	SOMMANO m	20,00	11'205,40
313 / 313 B.72.18.0011 .017	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.	SOMMANO m	30,00	20'725,20
314 / 314 B.72.52.0021 .001	RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp ... MPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 10 cm	SOMMANO m²	230,00	12'962,80
315 / 315 B.72.52.0021 .005	RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp ... MPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 20 cm	SOMMANO m²	195,00	8'607,30
316 / 316 -NPIM-06	SOVRAPPREZZO RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO PER RETE ELETTROSALDATA ZINCATA ... maglia 100 X 100 cm, spessore 3 mm	SOMMANO m2	425,00	3'485,00
317 / 317 B.72.52.0007 .019	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1800	SOMMANO kW	5,60	1'869,84
318 / 318 B.72.52.0007 .043	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1800	SOMMANO kW	5,50	1'785,85
	A R I P O R T A R E			2'617'586,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'617'586,65	
319 / 319 B.72.50.0001 .001	VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2	SOMMANO cad.	7,00	40,59	284,13
320 / 320 B.72.50.0003 .001	DETENTORE diametro attacco: 1/2	SOMMANO cad.	7,00	31,99	223,93
321 / 321 B.72.28.0097 .001	testina termoelettrica normalmente chiusa	SOMMANO cad.	7,00	85,12	595,84
322 / 322 B.72.20.0009 .001	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 2 circuiti 1 x18	SOMMANO cad.	1,00	558,95	558,95
323 / 323 B.72.20.0009 .003	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 3 circuiti 1 x18	SOMMANO cad.	1,00	604,49	604,49
324 / 324 B.72.44.0053 .007	TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 14x1 mm	SOMMANO m	65,00	20,57	1'337,05
325 / 325 B.72.44.0015 .003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI	SOMMANO kg	382,60	12,22	4'675,37
326 / 326 B.72.46.0032 .005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 3/4	SOMMANO m	60,00	36,52	2'191,20
327 / 327 B.72.46.0032 .007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1	SOMMANO m	50,00	38,47	1'923,50
328 / 328 B.72.46.0032 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/4	SOMMANO m	40,00	41,39	1'655,60
329 / 329 B.72.46.0032 .011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/2	SOMMANO m	30,00	42,95	1'288,50
330 / 330 B.72.44.0056 .007	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0	SOMMANO m	60,00	18,23	1'093,80
331 / 331 B.72.44.0056 .011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0	SOMMANO m	45,00	23,33	1'049,85
332 / 332 B.72.44.0056 .013	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 40x3.5	SOMMANO m	65,00	32,08	2'085,20
333 / 333 B.72.46.0031	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4				
	A R I P O R T A R E				2'637'154,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'637'154,06
.005	SOMMANO m	60,00	9,90	594,00
334 / 334 B.72.46.0031 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/4	SOMMANO m	45,00	503,55
335 / 335 B.72.46.0031 .011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/2	SOMMANO m	65,00	840,45
4.01 - Impianto idrico-sanitario (Cat 19)				
336 / 336 B.72.20.0007 .001	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 2 attacchi	SOMMANO cad.	4,00	271,00
337 / 337 B.72.20.0007 .003	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 3 attacchi	SOMMANO cad.	4,00	286,60
338 / 338 B.72.20.0007 .009	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 6 attacchi	SOMMANO cad.	2,00	218,78
339 / 339 B.72.20.0007 .013	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 8 attacchi	SOMMANO cad.	2,00	232,78
340 / 340 B.72.20.0007 .017	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n.10 attacchi	SOMMANO cad.	4,00	571,40
341 / 341 B.72.40.0001 .001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x400x140 mm.	SOMMANO cad.	15,00	2'839,50
342 / 342 B.72.48.0003 .003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4	SOMMANO cad.	14,00	489,02
343 / 343 B.72.54.0095 .001	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 1 attacco diametro 1/2	SOMMANO cad.	19,00	3'481,94
344 / 344 B.72.54.0095 .003	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 2 attacchi diametro 1/2	SOMMANO cad.	35,00	9'805,95
345 / 345 B.72.54.0009 .003	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso	SOMMANO cad.	13,00	8'526,31
346 / 346 B.72.54.0019 .001	ORINATOIO	SOMMANO cad.	4,00	1'434,64
347 / 347 B.72.56.0003	RUBINETTO A PULSANTE installazione a parete			
	A R I P O R T A R E			2'667'249,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'667'249,98
.001	SOMMANO cad.	4,00	154,64	618,56
348 / 348 B.72.54.0031 .003	<i>SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disabili standard</i> SOMMANO cadauno	 4,00	 3'235,16	 12'940,64
349 / 349 B.72.54.0003 .001	<i>LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 50x40 ca.</i> SOMMANO cad.	 15,00	 241,55	 3'623,25
350 / 350 -NPIM-19	<i>SOVRAPPREZZO PER LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.</i> SOMMANO cad.	 15,00	 61,12	 916,80
351 / 351 -NPIM-18	<i>CANALINA PER DOCCIA - lunghezza 90 cm</i> SOMMANO cad.	 4,00	 174,46	 697,84
352 / 352 B.72.54.0027 .001	<i>PILETTA PER DOCCIA</i> SOMMANO cad.	 6,00	 86,55	 519,30
353 / 353 B.72.54.0013 .003	<i>PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80</i> SOMMANO cad.	 2,00	 284,59	 569,18
354 / 354 B.72.54.0055 .001	<i>Box doccia</i> SOMMANO cad.	 2,00	 573,84	 1'147,68
355 / 355 B.72.56.0007 .001	<i>RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA</i> SOMMANO cad.	 8,00	 425,61	 3'404,88
356 / 356 B.72.56.0009 .001	<i>SOFFIONE DOCCIA</i> SOMMANO cad.	 8,00	 182,20	 1'457,60
357 / 357 B.72.54.0017 .003	<i>BIDET installazione sospeso</i> SOMMANO cad.	 2,00	 483,83	 967,66
358 / 358 B.72.56.0001 .003	<i>GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per bidet con erogazione esterna</i> SOMMANO cad.	 2,00	 177,41	 354,82
359 / 359 B.72.56.0001 .001	<i>GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo</i> SOMMANO cad.	 15,00	 177,41	 2'661,15
360 / 360 B.72.56.0001 .005	<i>GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia</i> SOMMANO cad.	 4,00	 177,41	 709,64
361 / 361 B.72.56.0011 .001	<i>GRUPPO DOCCIA</i> SOMMANO cad.	 2,00	 196,33	 392,66
	A R I P O R T A R E			2'698'231,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'698'231,64	
362 / 362 B.72.54.0059 .001	SEDILE PER DOCCIA E VASCA <i>Sedile agganciabile per doccia</i>	SOMMANO cad.	4,00	386,18	1'544,72
363 / 363 B.72.54.0061 .001	Corrimano orizzontale	SOMMANO m	4,00	104,01	416,04
364 / 364 B.72.12.0016 .020	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO <i>capacità di accumulo 30 l.</i>	SOMMANO cad.	1,00	211,90	211,90
365 / 365 B.72.44.0056 .007	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER <i>tubo multistrato 20x2.0</i>	SOMMANO m	130,00	18,23	2'369,90
366 / 366 B.72.44.0056 .009	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER <i>tubo multistrato 25x3.0</i>	SOMMANO m	56,00	20,10	1'125,60
367 / 367 B.72.44.0056 .011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER <i>tubo multistrato 32x3.0</i>	SOMMANO m	30,00	23,33	699,90
368 / 368 B.72.46.0031 .005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: <i>diametro 3/4</i>	SOMMANO m	115,00	9,90	1'138,50
369 / 369 B.72.46.0031 .007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: <i>diametro 1</i>	SOMMANO m	56,00	10,35	579,60
370 / 370 B.72.46.0031 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: <i>diametro 1 1/4</i>	SOMMANO m	30,00	11,19	335,70
371 / 371 -NPIM-02	INTERCETTAZIONE DORSALI E REALIZZAZIONE STACCHI PER NUOVE DIRAMAZIONI	SOMMANO cad.	2,00	174,82	349,64
372 / 372 B.72.44.0057 .015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE <i>diametro 110 mm</i>	SOMMANO m	22,00	40,40	888,80
373 / 373 B.72.44.0057 .011	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE <i>diametro 75 mm</i>	SOMMANO m	18,00	31,16	560,88
374 / 374 B.72.44.0067 .006	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE <i>Tubo liscio DN 110</i>	SOMMANO m	30,00	60,03	1'800,90
375 / 375 B.06.50.0021 .005	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI <i>diametro esterno 125 mm</i>	SOMMANO m	40,00	29,41	1'176,40
376 / 376 B.06.50.0021 .010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI <i>diametro esterno 160 mm</i>	SOMMANO m	80,00	33,96	2'716,80
	A R I P O R T A R E				2'714'146,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'714'146,92
377 / 377 B.06.60.0010 .010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm SOMMANO cad.	2,00	67,42	134,84
378 / 378 B.06.60.0010 .015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm SOMMANO cad.	7,00	78,36	548,52
379 / 379 B.06.60.0015 .025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm SOMMANO cad.	7,00	61,79	432,53
380 / 380 B.06.65.0120 .005	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE D400 SOMMANO kg	270,00	4,11	1'109,70
	4.02 - Impianto termico e trattamento aria (Cat 20)			
381 / 381 -NPIM-09	UNITA' TRATTAMENTO ARIA 4.500 mc/h SOMMANO cad.	1,00	28'228,20	28'228,20
382 / 382 -NPIM-10	UNITA' TRATTAMENTO ARIA 3.000 mc/h SOMMANO cad.	1,00	26'399,21	26'399,21
383 / 383 -NPIM-11	RECUPERATORE DI CALORE AD ELEVATO RENDIMENTO ... Portata nominale 1.400 mc/h SOMMANO cad.	1,00	7'099,13	7'099,13
384 / 384 -NPIM-13	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO UNITA' RECUPERO CALORE SOMMANO cad.	1,00	1'286,60	1'286,60
385 / 385 B.72.68.0029 .010	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E ... DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Sezione fino a 20 dm2 SOMMANO dm²	36,00	73,77	2'655,72
386 / 386 B.72.68.0029 .015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E ... DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Sezione fino a 50 dm2 SOMMANO dm²	58,50	39,45	2'307,83
387 / 387 B.72.28.0035 .003	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h SOMMANO cad.	2,00	594,64	1'189,28
388 / 388 B.72.28.0035 .001	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h SOMMANO cad.	1,00	590,79	590,79
389 / 389 B.72.68.0013 .001	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE servocomando per serrande fino a 2 m2 SOMMANO cad.	3,00	340,80	1'022,40
390 / 390	CANALE CIRCOLARE MICROFORATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO ... diam. 450 mm			
	A R I P O R T A R E			2'787'151,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'787'151,67
-NPIM-14	SOMMANO m	1,00	4'814,34	4'814,34
391 / 391 -NPIM-15	CANALE CIRCOLARE MICROFORATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO ... diam. 600 mm			
	SOMMANO m	1,00	6'704,25	6'704,25
392 / 392 -NPIM-17	GRIGLIA DI TRANSITO ... 400x200			
	SOMMANO cad.	28,00	89,30	2'500,40
393 / 393 B.72.66.0033 .003	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 45/135 mc/h			
	SOMMANO cad.	16,00	87,25	1'396,00
394 / 394 B.72.66.0011 .013	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 600 x 600			
	SOMMANO cad.	8,00	344,80	2'758,40
395 / 395 B.72.64.0015 .005	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ()			
	SOMMANO kg	1'440,00	6,19	8'913,60
396 / 396 B.72.70.0040 .013	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 800 x 500; setti 3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.			
	SOMMANO cadauno	8,00	490,70	3'925,60
397 / 397 B.72.70.0040 .001	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm, profondità 900 mm.			
	SOMMANO cadauno	4,00	273,40	1'093,60
398 / 398 B.72.68.0029 .015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E ... DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Sezione fino a 50 dm2			
	SOMMANO dm²	45,50	39,45	1'794,98
399 / 399 B.72.68.0029 .010	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E ... DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Sezione fino a 20 dm2			
	SOMMANO dm²	36,00	73,77	2'655,72
400 / 400 B.72.64.0021 .005	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI			
	SOMMANO kg	95,00	9,02	856,90
401 / 401 B.72.64.0027 .005	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO)			
	SOMMANO m²	232,00	53,74	12'467,68
402 / 402 B.72.64.0011 .009	CONDOTTI FLESSIBILI DN 200			
	SOMMANO m	4,00	22,76	91,04
403 / 403 B.72.44.0057 .003	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 32 mm			
	SOMMANO m	10,00	21,53	215,30
	A R I P O R T A R E			2'837'339,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'837'339,48
404 / 404 B.72.78.0018 .001	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO <i>Portata aria 500 mc/h</i> SOMMANO cad.	2,00	1'623,40	3'246,80
405 / 405 B.72.74.0007 .001	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE <i>portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a.</i> SOMMANO cad.	2,00	146,00	292,00
406 / 406 B.06.50.0005 .020	TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE <i>diametro esterno 125 mm</i> SOMMANO m	55,00	12,44	684,20
407 / 407 B.72.66.0003 .025	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) <i>dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocità' 3 m/s.</i> SOMMANO cad.	3,00	64,52	193,56
408 / 408 B.72.66.0003 .019	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) <i>dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocità' 3 m/s.</i> SOMMANO cad.	3,00	50,87	152,61
409 / 409 B.72.66.0022 .001	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) <i>Fino a 10 dmq.</i> SOMMANO dm²	12,50	46,20	577,50
410 / 410 B.72.66.0022 .007	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) <i>Da 50 fino a 100 dmq.</i> SOMMANO dm²	120,00	41,51	4'981,20
411 / 411 -NPIM-16	COMIGNOLO A TORRETTA <i>dim. 600 X 600 X h 1000 mm</i> SOMMANO cad.	6,00	831,44	4'988,64
412 / 412 -NPIM-24	SIGILLATURE REI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI SOMMANO cad.	6,00	142,92	857,52
413 / 413 B.72.38.0001 .002	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA <i>per punto alimentato</i> SOMMANO cad.	14,00	432,42	6'053,88
414 / 414 B.72.38.0025 .001	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE <i>Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq</i> SOMMANO cad.	20,00	24,62	492,40
415 / 415 B.72.38.0027 .001	Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro SOMMANO cadauno	14,00	70,25	983,50
416 / 416 B.72.29.0062 .001	DISPLAY LOCALE <i>display a LCD con area minima 123x68 mm</i> SOMMANO cad.	1,00	1'492,34	1'492,34
417 / 417 B.72.82.0004 .001	REGOLATORE DDC <i>completa di linea bus per punto controllato</i> SOMMANO cad.	61,00	278,72	17'001,92
418 / 418	SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE <i>programmazione e messa in servizio</i>			
	A R I P O R T A R E			2'879'337,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'879'337,55
B.72.29.0068 .001	SOMMANO cad.	61,00	77,88	4'750,68
419 / 419 B.72.82.0005 .001	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Sonda di temperatura campo 0...100.C SOMMANO cad.	12,00	67,39	808,68
420 / 420 B.72.82.0005 .007	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Sonda di temperatura esterna campo -20 +40.C SOMMANO cad.	1,00	51,80	51,80
421 / 421 B.64.05.0005 .015	DISPOSITIVI DI LINEA · KNX Alimentatore 640 mA SOMMANO cad.	1,00	363,49	363,49
422 / 422 B.64.05.0005 .035	DISPOSITIVI DI LINEA · KNX Dispositivo collegamento al bus knx · ip router secure SOMMANO cad.	1,00	567,76	567,76
423 / 423 B.64.05.0020 .010	CONTROLLO TEMPERATURA· KNX sonda di temperatura / termostato · cieca SOMMANO cad.	21,00	201,24	4'226,04
424 / 424 B.64.05.0020 .025	CONTROLLO TEMPERATURA· KNX sonda di temperatura / termostato · con display SOMMANO cad.	2,00	243,70	487,40
425 / 425 B.64.05.0035 .010	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE · KNX Attuatore elettrovalvole · 6 canali 230 v · barra DIN SOMMANO cad.	4,00	286,64	1'146,56
426 / 426 B.64.05.0050 .010	PROGRAMMAZIONE · KNX Programmazione apparecchi · funzioni semplici SOMMANO cad.	27,00	60,04	1'621,08
427 / 427 B.64.05.0050 .020	PROGRAMMAZIONE · KNX Programmazione sistema di supervisione KNX · max. 10 pagine, 250 oggetti SOMMANO cad.	1,00	1'280,79	1'280,79
428 / 428 B.64.05.0100 .020	PUNTO · KNX Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 3 moduli frutto SOMMANO cad.	23,00	97,85	2'250,55
	4.01 - Impianto idrico-sanitario (Cat 19)			
429 / 429 B.72.58.0005 .001	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO) SOMMANO cad.	2,00	328,60	657,20
430 / 430 B.72.44.0043 .001	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 a forfait secondo schema allegato SOMMANO cadauno	89,40	0,00	0,00
431 / 431 B.72.58.0009 .001	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacità' 6 Kg capacità' relativa di spegnimento 34/A-233/B·C SOMMANO cad.	5,00	75,60	378,00
	A R I P O R T A R E			2'897'927,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'897'927,58
	4.02 - Impianto termico e trattamento aria (Cat 20)			
432 / 432 -NPIM-03	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO ... Potenza termica nominale 25,52 kW	SOMMANO cad.	1,00	18'583,16
433 / 433 B.72.44.0080 .007	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 40	SOMMANO m	50,00	3'141,50
434 / 434 B.06.60.0010 .015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm	SOMMANO cad.	1,00	78,36
435 / 435 B.06.65.0120 .005	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE D400	SOMMANO kg	20,00	82,20
436 / 436 B.72.94.0001 .001	Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio	SOMMANO m	4,00	115,16
437 / 437 B.72.12.0023 .001	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO Capacità 200 l	SOMMANO cad.	1,00	857,50
438 / 438 B.72.12.0023 .005	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO Capacità 500 l	SOMMANO cad.	1,00	976,00
439 / 439 B.72.10.0007 .003	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 24 l.	SOMMANO cad.	1,00	58,43
440 / 440 B.72.10.0007 .005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 35 l.	SOMMANO cad.	1,00	92,40
441 / 441 -NPIM-04	RESISTENZA ELETTRICA A INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE ... 3-6 kW	SOMMANO cad.	2,00	1'232,12
442 / 442 B.72.28.0033 .007	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h	SOMMANO cad.	1,00	611,44
443 / 443 -NPIM-07	MODULO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA ISTANTANEA	SOMMANO cad.	1,00	2'655,22
444 / 444 B.72.20.0003 .005	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore diametro 2 1/2	SOMMANO m	4,00	139,27
445 / 445 B.72.46.0032 .015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 2 1/2	SOMMANO m	4,00	202,88
446 / 446	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 1 1/4			
	A R I P O R T A R E			2'927'171,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'927'171,03
B.72.44.0069 .005	SOMMANO cad.	4,00	80,40	321,60
447 / 447 B.72.22.0050 .005	<i>ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a.</i> SOMMANO cad.	2,00	724,10	1'448,20
448 / 448 B.72.22.0040 .001	<i>ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a.</i> SOMMANO cad.	1,00	602,00	602,00
449 / 449 B.72.28.0035 .019	<i>VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h</i> SOMMANO cad.	1,00	577,39	577,39
450 / 450 B.72.30.0001 .001	<i>TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C</i> SOMMANO cad.	8,00	42,24	337,92
451 / 451 B.72.10.0025 .001	<i>termostato di sicurezza</i> SOMMANO cad.	1,00	75,04	75,04
452 / 452 B.72.48.0003 .009	<i>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/2</i> SOMMANO cad.	8,00	85,69	685,52
453 / 453 B.72.48.0003 .007	<i>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/4</i> SOMMANO cad.	12,00	62,89	754,68
454 / 454 B.72.48.0025 .007	<i>VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/4</i> SOMMANO cad.	3,00	30,30	90,90
455 / 455 B.72.48.0025 .009	<i>VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/2</i> SOMMANO cad.	1,00	36,79	36,79
456 / 456 B.72.82.0005 .001	<i>APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Sonda di temperatura campo 0...100.C</i> SOMMANO cad.	4,00	67,39	269,56
457 / 457 B.72.82.0005 .007	<i>APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Sonda di temperatura esterna campo -20 +40.C</i> SOMMANO cad.	1,00	51,80	51,80
458 / 458 B.72.46.0032 .009	<i>COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/4</i> SOMMANO m	14,00	41,39	579,46
459 / 459 B.72.46.0032 .011	<i>COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1 1/2</i> SOMMANO m	10,00	42,95	429,50
460 / 460 B.72.44.0056 .007	<i>TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0</i> SOMMANO m	25,00	18,23	455,75
	A R I P O R T A R E			2'933'887,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'933'887,14	
461 / 461 B.72.44.0056 .011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0	SOMMANO m	50,00	23,33	1'166,50
462 / 462 B.72.44.0056 .013	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 40x3.5	SOMMANO m	100,00	32,08	3'208,00
463 / 463 B.72.46.0031 .005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4	SOMMANO m	25,00	9,90	247,50
464 / 464 B.72.46.0031 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/4	SOMMANO m	50,00	11,19	559,50
465 / 465 B.72.46.0031 .011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/2	SOMMANO m	100,00	12,93	1'293,00
466 / 466 B.72.26.0011 .001	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2	SOMMANO cad.	8,00	81,77	654,16
467 / 467 -NPIM-05	FILTRO DEFANGATORE E CHIARIFICATORE A MASSE FILTRANTI	SOMMANO cad.	1,00	366,87	366,87
468 / 468 B.72.38.0001 .002	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA per punto alimentato	SOMMANO cad.	7,00	432,42	3'026,94
469 / 469 B.72.38.0025 .001	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq	SOMMANO cad.	10,00	24,62	246,20
470 / 470 B.72.38.0027 .003	Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro	SOMMANO cadauno	17,00	134,83	2'292,11
471 / 471 B.72.38.0027 .005	Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro	SOMMANO cadauno	1,00	199,31	199,31
472 / 472 B.72.44.0049 .007	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 32 mm	SOMMANO m	20,00	30,85	617,00
473 / 473 -NPIM-08	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 1.0	SOMMANO cadauno	1,00	1'171,36	1'171,36
474 / 474 B.72.48.0003 .005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1	SOMMANO cad.	1,00	43,35	43,35
475 / 475	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1				
	A R I P O R T A R E				2'948'978,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'948'978,94
B.72.48.0025 .005	SOMMANO cad.	1,00	24,36	24,36
476 / 476 B.72.30.0015 .005	ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 1 SOMMANO cad.	1,00	100,83	100,83
477 / 477 B.72.30.0003 .005	MANOMETRO 4 bar, attacco radiale SOMMANO cad.	1,00	33,23	33,23
478 / 478 B.72.24.0009 .005	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1 SOMMANO cad.	1,00	160,00	160,00
479 / 479 B.72.24.0001 .005	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1 filettati SOMMANO cad.	1,00	221,50	221,50
480 / 480 B.72.24.0005 .001	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro 1/2 SOMMANO cad.	1,00	185,30	185,30
481 / 481 B.72.48.0003 .001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2 SOMMANO cad.	1,00	28,48	28,48
482 / 482 B.72.48.0025 .001	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1/2 SOMMANO cad.	1,00	21,31	21,31
483 / 483 B.72.44.0057 .007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm SOMMANO m	10,00	27,26	272,60
484 / 484 -NPIM-23	CAROTAGGIO fino a Ø 200 mm, profondità massima 400 mm, per passaggio impianti di qualsiasi tipo SOMMANO cad.	5,00	135,71	678,55
485 / 485 B.72.52.0021 .001	RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp ... MPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 10 cm SOMMANO m²	240,00	56,36	13'526,40
486 / 486 -NPIM-06	SOVRAPPREZZO RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO PER RETE ELETTROSALDATA ZINCATA ... maglia 100 X 100 cm, spessore 3 mm SOMMANO m2	240,00	8,20	1'968,00
487 / 487 B.72.44.0056 .011	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0 SOMMANO m	20,00	23,33	466,60
488 / 488 B.72.46.0031 .009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/4 SOMMANO m	20,00	11,19	223,80
489 / 489 -NPIM-11	RECUPERATORE DI CALORE AD ELEVATO RENDIMENTO ... Portata nominale 1.400 mc/h			
	A R I P O R T A R E			2'966'889,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'966'889,90
490 / 490 -NPIM-12	RECUPERATORE DI CALORE AD ELEVATO RENDIMENTO ... Portata nominale 1.950 mc/h	SOMMANO cad.	1,00	7'099,13
491 / 491 -NPIM-13	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO UNITA' RECUPERO CALORE	SOMMANO cad.	1,00	8'640,61
492 / 492 B.72.44.0057 .003	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 32 mm	SOMMANO cad.	2,00	1'286,60
493 / 493 B.72.28.0035 .001	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h	SOMMANO m	10,00	21,53
494 / 494 B.72.68.0013 .001	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE servocomando per serrande fino a 2 m2	SOMMANO cad.	2,00	590,79
495 / 495 B.72.82.0005 .009	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Sonda di temperatura canale campo 0...40.C	SOMMANO cad.	6,00	340,80
496 / 496 B.72.82.0005 .017	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Pressostato differenziale aria IP 54	SOMMANO cad.	4,00	78,82
497 / 497 B.72.82.0005 .019	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE Termostato antigelo campo -10...+12.C	SOMMANO cad.	2,00	49,46
498 / 498 B.72.38.0023 .003	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO	SOMMANO cad.	2,00	139,87
499 / 499 B.72.70.0040 .001	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm, profondità 900 mm.	SOMMANO cad.	18,00	53,29
500 / 500 B.72.70.0040 .011	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 400 x 500; setti 2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.	SOMMANO cadauno	2,00	273,40
501 / 501 B.72.70.0034 .001	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6	SOMMANO cadauno	1,00	332,20
502 / 502 -NPIM-17	GRIGLIA DI TRANSITO ... 400x200	SOMMANO cad.	2,00	337,00
503 / 503 B.72.66.0006	BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x75	SOMMANO cad.	3,00	89,30
	A R I P O R T A R E			2'992'118,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'992'118,58
.010	SOMMANO cad.	10,00	66,97	669,70
504 / 504 B.72.66.0008 .010	BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x75			
	SOMMANO cad.	4,00	49,69	198,76
505 / 505 B.72.66.0001 .003	BOCCHETTE DI MANDATA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocità' 3 m/s.			
	SOMMANO cad.	1,00	53,64	53,64
506 / 506 B.72.66.0001 .005	BOCCHETTE DI MANDATA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocità' 3 m/s.			
	SOMMANO cad.	1,00	59,40	59,40
507 / 507 B.72.66.0003 .027	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocità' 3 m/s.			
	SOMMANO cad.	1,00	71,08	71,08
508 / 508 B.72.66.0033 .003	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 45/135 mc/h			
	SOMMANO cad.	3,00	87,25	261,75
509 / 509 B.72.64.0015 .005	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ()			
	SOMMANO kg	190,00	6,19	1'176,10
510 / 510 B.72.66.0022 .001	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fino a 10 dmq.			
	SOMMANO dm²	12,50	46,20	577,50
511 / 511 B.72.66.0022 .003	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Da 10 fino a 20 dmq.			
	SOMMANO dm²	24,50	43,91	1'075,80
512 / 512 B.72.64.0021 .005	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI			
	SOMMANO kg	360,00	9,02	3'247,20
513 / 513 B.72.64.0027 .005	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO)			
	SOMMANO m²	29,00	53,74	1'558,46
514 / 514 B.72.64.0011 .005	CONDOTTI FLESSIBILI DN 125			
	SOMMANO m	8,00	17,47	139,76
515 / 515 -NPIM-16	COMIGNOLO A TORRETTA dim. 600 X 600 X h 1000 mm			
	SOMMANO cad.	4,00	831,44	3'325,76
	4.01 - Impianto idrico-sanitario (Cat 19)			
516 / 516 B.72.20.0007 .001	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO·SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 2 attacchi			
	SOMMANO cad.	3,00	67,75	203,25
	A R I P O R T A R E			3'004'736,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'004'736,74	
517 / 517 B.72.20.0007 .003	COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4 x 12 n. 3 attacchi	SOMMANO cad.	3,00	71,65	214,95
518 / 518 B.72.40.0001 .001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x400x140 mm.	SOMMANO cad.	6,00	189,30	1'135,80
519 / 519 B.72.48.0003 .003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4	SOMMANO cad.	8,00	34,93	279,44
520 / 520 B.72.54.0095 .001	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 1 attacco diametro 1/2	SOMMANO cad.	3,00	183,26	549,78
521 / 521 B.72.54.0095 .003	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 2 attacchi diametro 1/2	SOMMANO cad.	7,00	280,17	1'961,19
522 / 522 B.72.54.0009 .003	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso	SOMMANO cad.	1,00	655,87	655,87
523 / 523 B.72.54.0031 .003	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disabili standard	SOMMANO cadauno	2,00	3'235,16	6'470,32
524 / 524 B.72.54.0003 .001	LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 50x40 ca.	SOMMANO cad.	2,00	241,55	483,10
525 / 525 -NPIM-19	SOVRAPPREZZO PER LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.	SOMMANO cad.	2,00	61,12	122,24
526 / 526 B.72.54.0013 .003	PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80	SOMMANO cad.	1,00	284,59	284,59
527 / 527 B.72.54.0055 .001	Box doccia	SOMMANO cad.	1,00	573,84	573,84
528 / 528 B.72.54.0027 .001	PILETTA PER DOCCIA	SOMMANO cad.	2,00	86,55	173,10
529 / 529 B.72.56.0001 .001	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo	SOMMANO cad.	2,00	177,41	354,82
530 / 530 B.72.56.0001 .005	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia	SOMMANO cad.	1,00	177,41	177,41
531 / 531 B.72.56.0007	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA				
	A R I P O R T A R E				3'018'173,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'018'173,19
.001	SOMMANO cad.	2,00	425,61	851,22
532 / 532 B.72.56.0009 .001	SOFFIONE DOCCIA SOMMANO cad.	3,00	182,20	546,60
533 / 533 B.72.54.0059 .001	SEDILE PER DOCCIA E VASCA <i>Sedile agganciabile per doccia</i> SOMMANO cad.	2,00	386,18	772,36
534 / 534 B.72.54.0061 .001	Corrimano orizzontale SOMMANO m	2,00	104,01	208,02
535 / 535 B.72.44.0056 .007	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER <i>tubo multistrato 20x2.0</i> SOMMANO m	65,00	18,23	1'184,95
536 / 536 B.72.44.0056 .009	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER <i>tubo multistrato 25x3.0</i> SOMMANO m	6,00	20,10	120,60
537 / 537 B.72.46.0031 .005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: <i>diametro 3/4</i> SOMMANO m	65,00	9,90	643,50
538 / 538 B.72.46.0031 .007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: <i>diametro 1</i> SOMMANO m	6,00	10,35	62,10
539 / 539 B.72.44.0057 .015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE <i>diametro 110 mm</i> SOMMANO m	12,00	40,40	484,80
540 / 540 B.72.44.0067 .006	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE <i>Tubo liscio DN 110</i> SOMMANO m	36,00	60,03	2'161,08
541 / 541 B.72.44.0061 .009	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA <i>diametro 125 mm</i> SOMMANO m	8,00	77,75	622,00
542 / 542 B.06.50.0021 .005	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI <i>diametro esterno 125 mm</i> SOMMANO m	20,00	29,41	588,20
543 / 543 B.06.50.0021 .010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI <i>diametro esterno 160 mm</i> SOMMANO m	20,00	33,96	679,20
544 / 544 B.06.50.0021 .010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI <i>diametro esterno 160 mm</i> SOMMANO m	30,00	33,96	1'018,80
545 / 545 B.06.50.0035 .005	SIFONE TIPO FIRENZE IN PVC UNI EN 1329 <i>diametro esterno 160 mm</i> SOMMANO cad.	1,00	190,40	190,40
	A R I P O R T A R E			3'028'307,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'028'307,02
546 / 546 B.06.60.0010 .035	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 120x120x120 cm · spessore pareti 13 cm SOMMANO cad.	1,00	451,50	451,50
547 / 547 B.06.65.0010 .028	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm SOMMANO cad.	1,00	238,50	238,50
548 / 548 B.06.60.0010 .010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm SOMMANO cad.	2,00	67,42	134,84
549 / 549 B.06.60.0010 .015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm SOMMANO cad.	4,00	78,36	313,44
550 / 550 B.06.60.0015 .025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm SOMMANO cad.	4,00	61,79	247,16
551 / 551 B.06.65.0120 .005	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE D400 SOMMANO kg	180,00	4,11	739,80
4.02 - Impianto termico e trattamento aria (Cat 20)				
552 / 552 B.72.82.0004 .001	REGOLATORE DDC completa di linea bus per punto controllato SOMMANO cad.	20,00	278,72	5'574,40
553 / 553 B.72.29.0068 .001	SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE programmazione e messa in servizio SOMMANO cad.	20,00	77,88	1'557,60
554 / 554 B.72.29.0062 .001	DISPLAY LOCALE display a LCD con area minima 123x68 mm SOMMANO cad.	1,00	1'492,34	1'492,34
555 / 555 B.64.05.0005 .015	DISPOSITIVI DI LINEA · KNX Alimentatore 640 mA SOMMANO cad.	1,00	363,49	363,49
556 / 556 B.64.05.0005 .035	DISPOSITIVI DI LINEA · KNX Dispositivo collegamento al bus knx · ip router secure SOMMANO cad.	1,00	567,76	567,76
557 / 557 B.64.05.0020 .010	CONTROLLO TEMPERATURA· KNX sonda di temperatura / termostato · cieca SOMMANO cad.	7,00	201,24	1'408,68
558 / 558 B.64.05.0020 .025	CONTROLLO TEMPERATURA· KNX sonda di temperatura / termostato · con display SOMMANO cad.	2,00	243,70	487,40
559 / 559 B.64.05.0035 .010	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE · KNX Attuatore elettrovalvole · 6 canali 230 v · barra DIN SOMMANO cad.	1,00	286,64	286,64
	A R I P O R T A R E			3'042'170,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'042'170,57
560 / 560 B.64.05.0050 .010	<i>PROGRAMMAZIONE · KNX Programmazione apparecchi · funzioni semplici</i> SOMMANO cad.	10,00	60,04	600,40
561 / 561 B.64.05.0050 .020	<i>PROGRAMMAZIONE · KNX Programmazione sistema di supervisione KNX · max. 10 pagine, 250 oggetti</i> SOMMANO cad.	1,00	1'280,79	1'280,79
562 / 562 B.64.05.0100 .020	<i>PUNTO · KNX Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 3 moduli frutto</i> SOMMANO cad.	9,00	97,85	880,65
4.01 - Impianto idrico-sanitario (Cat 19)				
563 / 563 B.72.58.0009 .001	<i>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B·C</i> SOMMANO cad.	3,00	75,60	226,80
5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi (SpCat 5) 5.01 - Impianto elettrico (Cat 21)				
564 / 564 B.06.55.0010 .003	<i>TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 50 mm</i> SOMMANO m	12,00	3,41	40,92
565 / 565 B.06.55.0015 .025	<i>TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm</i> SOMMANO m	39,00	8,16	318,24
566 / 566 B.62.12.0111 .070	<i>PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm</i> SOMMANO m	36,00	38,49	1'385,64
567 / 567 B.62.12.0111 .080	<i>PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm</i> SOMMANO m	103,00	55,05	5'670,15
568 / 568 B.62.12.0111 .085	<i>PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm</i> SOMMANO m	10,00	70,95	709,50
569 / 569 B.62.80.0060 .025	<i>CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2x(3P+N+T), 25 A</i> SOMMANO m	32,00	84,20	2'694,40
570 / 570 B.62.80.0070 .050	<i>TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A</i> SOMMANO cad.	2,00	80,24	160,48
571 / 571 B.62.80.0070 .100	<i>TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A</i> SOMMANO cad.	2,00	63,66	127,32
572 / 572 B.62.15.0040 .035	<i>CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm</i> SOMMANO cad.	9,00	12,43	111,87
	A R I P O R T A R E			3'056'377,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'056'377,73	
573 / 573 B.62.15.0040 .045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm	SOMMANO cad.	3,00	19,29	57,87
574 / 574 B.62.22.0120 .035	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x25 mm²	SOMMANO m	33,00	8,43	278,19
575 / 575 B.62.22.0120 .040	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x35 mm²	SOMMANO m	219,00	10,45	2'288,55
576 / 576 B.62.22.0120 .050	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x70 mm²	SOMMANO m	360,00	19,49	7'016,40
577 / 577 B.62.22.0120 .160	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x6 +1G6 mm²	SOMMANO m	30,00	7,49	224,70
578 / 578 B.62.18.0020 .015	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x70÷95) mm	SOMMANO cad.	14,00	163,37	2'287,18
579 / 579 B.62.18.0140 .015	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm	SOMMANO cad.	3,00	146,69	440,07
580 / 580 B.62.75.0020 .005	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto	SOMMANO cad.	15,00	58,48	877,20
581 / 581 B.62.75.0020 .030	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto deviato	SOMMANO cad.	2,00	69,59	139,18
582 / 582 B.62.75.0020 .055	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante	SOMMANO cad.	12,00	59,68	716,16
583 / 583 B.62.75.0020 .065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante con spia	SOMMANO cad.	3,00	66,63	199,89
584 / 584 B.62.75.0010 .110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL	SOMMANO cad.	22,00	66,30	1'458,60
585 / 585 B.62.75.0020 .110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL	SOMMANO cad.	43,00	93,01	3'999,43
586 / 586 B.62.75.0020 .145	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola	SOMMANO cad.	84,00	29,09	2'443,56
587 / 587 B.62.75.0020	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi				
	A R I P O R T A R E				3'078'804,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'078'804,71
.170	SOMMANO cad.	21,00	41,99	881,79
588 / 588 B.62.75.0060 .005	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto SOMMANO cad.	4,00	95,16	380,64
589 / 589 B.62.75.0060 .020	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto deviato SOMMANO cad.	6,00	100,92	605,52
590 / 590 B.62.75.0060 .075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL SOMMANO cad.	11,00	117,45	1'291,95
591 / 591 B.62.75.0135 .015	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm ² SOMMANO cad.	1,00	138,60	138,60
592 / 592 B.62.75.0135 .130	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm ² SOMMANO cad.	2,00	209,70	419,40
593 / 593 B.62.75.0110 .005	PUNTO LUCE singolo SOMMANO cad.	67,00	52,72	3'532,24
594 / 594 B.62.75.0110 .010	PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna SOMMANO cad.	13,00	99,24	1'290,12
595 / 595 B.62.75.0110 .015	PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55 SOMMANO cad.	11,00	93,60	1'029,60
596 / 596 B.62.75.0110 .030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo SOMMANO cad.	84,00	26,36	2'214,24
597 / 597 B.64.30.0020 .005	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI da incasso, per disabili SOMMANO cad.	4,00	82,49	329,96
598 / 598 B.64.30.0030 .005	PUNTO SEGNALEZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA a 2 segnalazioni di chiamata, disabili SOMMANO cad.	4,00	85,14	340,56
599 / 599 B.72.74.0007 .001	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a. SOMMANO cad.	2,00	146,00	292,00
600 / 600 B.62.29.0275 .050	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm SOMMANO cad.	2,00	2'148,04	4'296,08
601 / 601 B.62.29.0275 .120	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera SOMMANO cad.	2,00	1'036,95	2'073,90
	A R I P O R T A R E			3'097'921,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'097'921,31	
602 / 602 B.62.29.0275 .345	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 1800x850 mm	SOMMANO cad.	2,00	591,43	1'182,86
603 / 603 B.62.29.0275 .400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Kit per rendere il quadro IP43	SOMMANO cad.	2,00	59,11	118,22
604 / 604 B.62.29.0250 .030	CENTRALINO DA PARETE · IP40 2x12 moduli, porta cieca	SOMMANO cad.	1,00	82,80	82,80
605 / 605 -NPIE-32	SISTEMA SUPERVISIONE PER QUADRI ELETTRICI MODULARI	SOMMANO cad.	2,00	968,58	1'937,16
606 / 606 B.62.38.0310 .005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. · 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md	SOMMANO cad.	88,00	21,55	1'896,40
607 / 607 B.62.38.0440 .080	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A	SOMMANO cad.	16,00	106,12	1'697,92
608 / 608 B.62.38.0440 .085	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A	SOMMANO cad.	1,00	144,82	144,82
609 / 609 B.62.38.0630 .010	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MTD, 6kA, classe A · (IP+N) 10+32 A, Idn 0,03 A	SOMMANO cad.	54,00	156,59	8'455,86
610 / 610 B.62.38.0750 .005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A	SOMMANO cad.	8,00	180,06	1'440,48
611 / 611 B.62.38.0440 .040	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A	SOMMANO cad.	6,00	60,83	364,98
612 / 612 B.62.38.0780 .005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S · 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A	SOMMANO cad.	2,00	198,51	397,02
613 / 613 B.62.41.0010 .095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A	SOMMANO cad.	1,00	177,70	177,70
614 / 614 B.62.50.0010 .015	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm bipolare 2x63÷80 A 2÷3md	SOMMANO cad.	1,00	41,15	41,15
615 / 615 B.62.41.0040	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A				
	A R I P O R T A R E				3'115'858,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'115'858,68
.055	SOMMANO cad.	1,00	290,80	290,80
616 / 616 B.62.41.0040 .050	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4xI25 A SOMMANO cad.	1,00	194,70	194,70
617 / 617 B.62.44.0200 .050	CONTATTORE MODULARE · 17,5 mm 2x40 A SOMMANO cad.	2,00	45,16	90,32
618 / 618 B.62.50.0030 .030	FRUTTI MODULARI · 17.5 mm commutatore I-0-2, 250 V, 1x16 A SOMMANO cad.	2,00	15,54	31,08
619 / 619 B.62.50.0360 .010	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO · 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md SOMMANO cad.	1,00	224,60	224,60
620 / 620 B.62.50.0220 .025	RELE' PASSO-PASSO · 17.5 mm bobina 220 V INC 1md SOMMANO cad.	1,00	28,83	28,83
621 / 621 B.62.50.0330 .005	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA · 17.5 mm ad alimentazione diretta 2md SOMMANO cad.	1,00	47,13	47,13
622 / 622 B.62.50.0120 .010	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA · 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs · 100 kA 9md SOMMANO cad.	1,00	207,00	207,00
623 / 623 -NPIE-04	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED, 48W, IP66 - Rif.04 SOMMANO cad.	27,00	98,16	2'650,32
624 / 624 -NPIE-02	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON PROFILO DI ALLUMINIO ESTRUSO A LED, 22W, IP20 - Rif.02 SOMMANO cad.	6,00	332,84	1'997,04
625 / 625 -NPIE-01	SISTEMA DI SOSPENSIONE DIRETTA-INDIRETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO LED, potenza 47W - Rif.01 SOMMANO cad.	62,00	506,85	31'424,70
626 / 626 -NPIE-03	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, rotondo, potenza 24W, con sensore presenza - Rif.03 SOMMANO cad.	33,00	148,32	4'894,56
627 / 627 -NPIE-05	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, quadrato, potenza 24W - Rif.05 SOMMANO cad.	14,00	120,79	1'691,06
628 / 628 -NPIE-06	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI A PARETE A LED, 16W, IP65 - Rif.06 SOMMANO cad.	6,00	306,20	1'837,20
629 / 629 -NPIE-07	SISTEMA DI SOSPENSIONE DIRETTA-INDIRETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO LED, potenza 97W - Rif.07 SOMMANO cad.	0,00	696,41	0,00
	A R I P O R T A R E			3'161'468,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'161'468,02
630 / 630 -NP1E-08	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TUBOLARE A SOSPENSIONE A LED, con sensore movimento, 43W - Rif.09			
	SOMMANO cad.	4,00	441,43	1'765,72
631 / 631 -NP1E-09	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LUCE DIRETTA E INDIRETTA, A SOSPENSIONE A LED, 61W - Rif.10			
	SOMMANO cad.	4,00	746,49	2'985,96
632 / 632 -NP1E-10	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CIRCOLARE d=1,52m, A SOSPENSIONE A LED, DIRETTA-INDIRETTA 147W - Rif.11			
	SOMMANO cad.	5,00	2'589,77	12'948,85
633 / 633 -NP1E-11	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CIRCOLARE d=2,25m, A SOSPENSIONE A LED, DIRETTA-INDIRETTA 224W - Rif.12			
	SOMMANO cad.	2,00	4'118,15	8'236,30
634 / 634 -NP1E-12	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CIRCOLARE d=3,00m, A SOSPENSIONE A LED, DIRETTA-INDIRETTA 306W - Rif.13			
	SOMMANO cad.	1,00	5'850,36	5'850,36
635 / 635 B.66.10.0165 .005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST			
	SOMMANO cad.	24,00	102,40	2'457,60
636 / 636 B.66.10.0165 .020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST			
	SOMMANO cad.	16,00	124,41	1'990,56
637 / 637 B.66.10.0165 .035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST			
	SOMMANO cad.	9,00	182,86	1'645,74
638 / 638 B.66.10.0190 .005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALEZIONE DI SICUREZZA MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h			
	SOMMANO cad.	7,00	167,88	1'175,16
639 / 639 B.66.10.0310 .005	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente			
	SOMMANO cad.	56,00	20,23	1'132,88
640 / 640 B.64.45.0010 .005	PULSANTE SEGNALEZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO sotto vetro			
	SOMMANO cad.	7,00	85,71	599,97
641 / 641 B.64.45.0040 .005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB			
	SOMMANO cad.	1,00	154,10	154,10
642 / 642 B.64.45.0070 .005	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO per pulsante segnalazione d'allarme			
	SOMMANO cad.	7,00	52,28	365,96
	A R I P O R T A R E			3'202'777,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'202'777,18
643 / 643 B.64.50.0020 .005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico SOMMANO cad.	8,00	125,91	1'007,28
644 / 644 B.64.50.0040 .005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico SOMMANO cad.	22,00	153,80	3'383,60
645 / 645 B.64.50.0110 .010	CENTRALE SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 2 zone, 2 canali SOMMANO cad.	1,00	1'156,40	1'156,40
646 / 646 B.62.75.0155 .005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	42,60	42,60
647 / 647 B.64.50.0210 .005	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12÷24 Vdc, 3 W SOMMANO cad.	4,00	45,00	180,00
648 / 648 B.64.50.0230 .005	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO · ALLARME IN ATTO · a LED SOMMANO cad.	4,00	106,75	427,00
649 / 649 B.64.50.0420 .005	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo SOMMANO cad.	34,00	52,24	1'776,16
650 / 650 B.64.50.0420 .015	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per lampada ripetitrice allarme SOMMANO cad.	4,00	47,59	190,36
651 / 651 B.64.50.0420 .020	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore SOMMANO cad.	5,00	70,84	354,20
652 / 652 B.64.45.0040 .005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB SOMMANO cad.	1,00	154,10	154,10
653 / 653 B.64.60.0030 .005	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m SOMMANO cad.	4,00	230,70	922,80
654 / 654 B.64.60.0110 .005	CENTRALE SEGNALEZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2 SOMMANO cad.	1,00	927,90	927,90
655 / 655 B.62.75.0155 .005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad.	1,00	42,60	42,60
656 / 656 B.64.60.0320 .005	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita, rivelatore antifurto SOMMANO cad.	5,00	67,12	335,60
657 / 657 -NPIE-17	TELECAMERA bullet 4MP da esterno con IR, ottica 3,3-9mm, con video-analisi completa di ogni accessorio SOMMANO cad.	3,00	872,27	2'616,81
	A R I P O R T A R E			3'216'294,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'216'294,59
658 / 658 B.64.65.0210 .005	VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA per 720 h	SOMMANO cad.	1,00	570,45
659 / 659 B.64.20.0015 .010	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFOONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti	SOMMANO cad.	2,00	176,20
660 / 660 B.64.20.0020 .005	CITOFOONO PER POSTO INTERNO a 1 tasto + apriporta	SOMMANO cad.	1,00	30,49
661 / 661 B.64.20.0030 .005	ALIMENTATORE PER CITOFOONO 30 VA	SOMMANO cad.	1,00	64,08
662 / 662 B.64.85.0010 .065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto uscita 12/48 V	SOMMANO cad.	3,00	84,04
663 / 663 B.64.20.0070 .005	PUNTO USCITA, IMP. CITOFOONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata interna	SOMMANO cad.	1,00	229,99
664 / 664 B.64.20.0070 .010	PUNTO USCITA, IMP. CITOFOONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata esterna	SOMMANO cad.	2,00	434,54
665 / 665 B.64.12.0015 .005	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45	SOMMANO cad.	14,00	111,63
666 / 666 B.64.12.0015 .010	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo 2 prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45	SOMMANO cad.	14,00	157,49
667 / 667 B.64.12.0015 .015	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo 3 prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45	SOMMANO cad.	14,00	203,34
668 / 668 B.64.12.0025 .010	ARMADIO RACK 19 , PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO · DATI armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800	SOMMANO cad.	1,00	4'088,10
669 / 669 B.62.75.0135 .015	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²	SOMMANO cad.	1,00	138,60
670 / 670 B.64.12.0035 .005	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI collaudo punto-punto, da presa ad armadio	SOMMANO cad.	84,00	5,86
671 / 671	COLLAUDO FIBRA OTTICA collaudo punto-punto, da armadio ad armadio			
	A R I P O R T A R E			3'229'996,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'229'996,58	
B.64.12.0037 .005	SOMMANO cad.	48,00	6,80	326,40	
672 / 672 B.64.12.0055 .010	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroduttore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre	SOMMANO m	120,00	36,49	4'378,80
673 / 673 B.62.22.0120 .225	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x4 mm²	SOMMANO m	22,00	7,06	155,32
674 / 674 B.62.22.0120 .245	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x25 mm²	SOMMANO m	120,00	30,33	3'639,60
675 / 675 B.62.22.0120 .300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²	SOMMANO m	6,00	11,33	67,98
676 / 676 -NPIE-13	MAGGIORAZIONE PUNTO USCITA PER IMPIANTO INCENDIO, con cavo resistente al fuoco di sezione 2x1,5mmq schermato	SOMMANO cad.	46,00	16,47	757,62
677 / 677 -NPIE-15	CAMERA ANALISI FUMO PER CONDOTTE DI TRATTAMENTO ARIA, completo di rilevatore e tubo campionamento	SOMMANO cad.	4,00	452,10	1'808,40
678 / 678 -NPIE-18	PUNTO STRINGA PANNELLI FOTOVOLTAICI, con linea fino all'inverter	SOMMANO cad.	3,00	210,01	630,03
679 / 679 -NPIE-19	PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI total black ad alta efficienza	SOMMANO €/Wp	40'000,00	0,52	20'800,00
680 / 680 -NPIE-21	OTTIMIZZATORI DI POTENZA, taglia fino a 950W	SOMMANO cad.	49,00	101,19	4'958,31
681 / 681 -NPIE-22	SISTEMA DI FISSAGGIO PANNELLI PER LAMIERA AGGRAFFATA	SOMMANO €/kWp	39,20	173,66	6'807,47
682 / 682 -NPIE-24	INVERTER TRIFASE DA RETE idoneo per l'impiego con ottimizzatori, potenza nominale 33,3 kW	SOMMANO cad.	1,00	3'356,89	3'356,89
683 / 683 B.64.45.0010 .005	PULSANTE SEGNALEZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO sotto vetro	SOMMANO cad.	4,00	85,71	342,84
684 / 684 B.64.45.0040 .005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB	SOMMANO cad.	1,00	154,10	154,10
685 / 685	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO per pulsante segnalazione d'allarme				
	A R I P O R T A R E			3'278'180,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'278'180,34
B.64.45.0070 .005	SOMMANO cad.	4,00	52,28	209,12
686 / 686 B.64.50.0020 .005	<i>RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico</i> SOMMANO cad.	6,00	125,91	755,46
687 / 687 B.64.50.0040 .005	<i>RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico</i> SOMMANO cad.	9,00	153,80	1'384,20
688 / 688 B.64.50.0110 .010	<i>CENTRALE SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 2 zone, 2 canali</i> SOMMANO cad.	1,00	1'156,40	1'156,40
689 / 689 B.62.75.0155 .005	<i>PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²</i> SOMMANO cad.	1,00	42,60	42,60
690 / 690 B.64.50.0230 .005	<i>PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO · ALLARME IN ATTO · a LED</i> SOMMANO cad.	1,00	106,75	106,75
691 / 691 B.64.50.0420 .005	<i>PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo</i> SOMMANO cad.	15,00	52,24	783,60
692 / 692 B.64.50.0420 .020	<i>PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore</i> SOMMANO cad.	1,00	70,84	70,84
693 / 693 -NPIE-13	<i>MAGGIORAZIONE PUNTO USCITA PER IMPIANTO INCENDIO, con cavo resistente al fuoco di sezione 2x1,5mmq schermato</i> SOMMANO cad.	21,00	16,47	345,87
694 / 694 -NPIE-14	<i>BASE UNIVERSALE PER SEGNALEZIONE ACUSTICA INTEGRATA, per rilevatori incendio</i> SOMMANO cad.	3,00	101,27	303,81
695 / 695 B.62.06.0010 .020	<i>TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm</i> SOMMANO m	156,00	3,66	570,96
696 / 696 B.62.06.0010 .030	<i>TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm</i> SOMMANO m	40,00	5,26	210,40
697 / 697 B.62.06.0010 .035	<i>TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm</i> SOMMANO m	40,00	6,75	270,00
698 / 698 B.62.12.0111 .070	<i>PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm</i> SOMMANO m	50,00	38,49	1'924,50
699 / 699 B.62.12.0111 .080	<i>PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm</i> SOMMANO m	30,00	55,05	1'651,50
	A R I P O R T A R E			3'287'966,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'287'966,35	
700 / 700 B.62.12.0111 .085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm	SOMMANO m	9,00	70,95	638,55
701 / 701 B.62.15.0040 .035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm	SOMMANO cad.	2,00	12,43	24,86
702 / 702 B.62.15.0040 .045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm	SOMMANO cad.	3,00	19,29	57,87
703 / 703 B.62.18.0020 .015	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x70÷95) mm	SOMMANO cad.	3,00	163,37	490,11
704 / 704 B.62.18.0140 .015	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm	SOMMANO cad.	3,00	146,69	440,07
705 / 705 B.62.68.0220 .005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V	SOMMANO cad.	3,00	27,45	82,35
706 / 706 B.62.68.0220 .020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	SOMMANO cad.	3,00	32,60	97,80
707 / 707 B.62.68.0220 .040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	SOMMANO cad.	1,00	36,53	36,53
708 / 708 B.62.68.0450 .015	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo	SOMMANO cad.	3,00	37,35	112,05
709 / 709 B.62.75.0020 .005	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto	SOMMANO cad.	3,00	58,48	175,44
710 / 710 B.62.75.0020 .055	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante	SOMMANO cad.	5,00	59,68	298,40
711 / 711 B.62.75.0020 .065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante con spia	SOMMANO cad.	7,00	66,63	466,41
712 / 712 B.62.75.0010 .200	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md	SOMMANO cad.	1,00	204,45	204,45
713 / 713 B.62.75.0020 .110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL	SOMMANO cad.	27,00	93,01	2'511,27
	A R I P O R T A R E				3'293'602,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'293'602,51	
714 / 714 B.62.75.0020 .145	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola	SOMMANO cad.	35,00	29,09	1'018,15
715 / 715 B.62.75.0020 .170	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi	SOMMANO cad.	9,00	41,99	377,91
716 / 716 B.62.75.0060 .005	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto	SOMMANO cad.	2,00	95,16	190,32
717 / 717 B.62.75.0060 .075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL	SOMMANO cad.	2,00	117,45	234,90
718 / 718 B.62.75.0050 .105	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa, accoppiata ad altra nella stessa scatola	SOMMANO cad.	6,00	56,22	337,32
719 / 719 B.62.75.0060 .100	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V	SOMMANO cad.	3,00	141,45	424,35
720 / 720 B.62.75.0110 .005	PUNTO LUCE singolo	SOMMANO cad.	24,00	52,72	1'265,28
721 / 721 B.62.75.0110 .010	PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna	SOMMANO cad.	12,00	99,24	1'190,88
722 / 722 B.62.75.0110 .015	PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55	SOMMANO cad.	2,00	93,60	187,20
723 / 723 B.62.75.0110 .030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo	SOMMANO cad.	26,00	26,36	685,36
724 / 724 B.62.75.0135 .005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²	SOMMANO cad.	2,00	127,20	254,40
725 / 725 B.62.75.0155 .005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²	SOMMANO cad.	3,00	42,60	127,80
726 / 726 B.64.30.0020 .005	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI da incasso, per disabili	SOMMANO cad.	3,00	82,49	247,47
727 / 727 B.64.30.0030 .005	PUNTO SEGNALE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA a 2 segnalazioni di chiamata, disabili	SOMMANO cad.	3,00	85,14	255,42
728 / 728	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 180 lm,				
	A R I P O R T A R E				3'300'399,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'300'399,27
B.66.10.0165 .005	AUTONOMIA 1h, AUTOTEST	SOMMANO cad.	6,00	102,40
729 / 729 B.66.10.0165 .020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST	SOMMANO cad.	11,00	124,41
730 / 730 B.66.10.0165 .035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST	SOMMANO cad.	2,00	182,86
731 / 731 B.66.10.0190 .005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALEZIONE DI SICUREZZA MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h	SOMMANO cad.	3,00	167,88
732 / 732 B.66.10.0310 .005	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente	SOMMANO cad.	22,00	20,23
733 / 733 -NPIE-02	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON PROFILO DI ALLUMINIO ESTRUSO A LED, 22W, IP20 - Rif.02	SOMMANO cad.	2,00	332,84
734 / 734 -NPIE-03	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, rotondo, potenza 24W, con sensore presenza - Rif.03	SOMMANO cad.	8,00	148,32
735 / 735 -NPIE-04	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED, 48W, IP66 - Rif.04	SOMMANO cad.	5,00	98,16
736 / 736 -NPIE-05	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafone LED, quadrato, potenza 24W - Rif.05	SOMMANO cad.	12,00	120,79
737 / 737 -NPIE-06	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI A PARETE A LED, 16W, IP65 - Rif.06	SOMMANO cad.	7,00	306,20
738 / 738 -NPIE-07	SISTEMA DI SOSPENSIONE DIRETTA-INDIRETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO LED, potenza 97W - Rif.07	SOMMANO cad.	21,00	696,41
739 / 739 B.64.12.0015 .005	PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP presa singola telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45	SOMMANO cad.	7,00	111,63
740 / 740 B.64.12.0015 .010	PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo 2 prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45	SOMMANO cad.	16,00	157,49
741 / 741 B.64.12.0025 .005	ARMADIO RACK 19 , PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO · DATI armadio a rack, completo per telefono·dati 800x1200x800			
	A R I P O R T A R E			3'327'558,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'327'558,38
	SOMMANO cad.	1,00	2'938,47	2'938,47
742 / 742 B.62.75.0135 .015	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²	SOMMANO cad.	1,00	138,60
743 / 743 B.64.12.0035 .005	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI collaudo punto-punto, da presa ad armadio	SOMMANO cad.	39,00	5,86
744 / 744 B.64.12.0037 .005	COLLAUDO FIBRA OTTICA collaudo punto-punto, da armadio ad armadio	SOMMANO cad.	48,00	6,80
745 / 745 B.64.12.0055 .010	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre	SOMMANO m	200,00	36,49
746 / 746 B.64.20.0015 .010	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFOONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti	SOMMANO cad.	1,00	176,20
747 / 747 B.64.20.0020 .005	CITOFOONO PER POSTO INTERNO a 1 tasto + apriporta	SOMMANO cad.	1,00	30,49
748 / 748 B.64.20.0070 .005	PUNTO USCITA, IMP. CITOFOONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata interna	SOMMANO cad.	1,00	229,99
749 / 749 B.64.20.0070 .010	PUNTO USCITA, IMP. CITOFOONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata esterna	SOMMANO cad.	1,00	434,54
750 / 750 B.64.85.0010 .065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto uscita 12/48 V	SOMMANO cad.	2,00	84,04
751 / 751 B.64.20.0030 .005	ALIMENTATORE PER CITOFOONO 30 VA	SOMMANO cad.	1,00	64,08
752 / 752 B.64.60.0030 .005	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m	SOMMANO cad.	3,00	230,70
753 / 753 -NPIE-17	TELECAMERA bullet 4MP da esterno con IR, ottica 3,3-9mm, con video-analisi completa di ogni accessorio	SOMMANO cad.	2,00	872,27
754 / 754 B.64.45.0040 .005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB	SOMMANO cad.	1,00	154,10
755 / 755 B.64.60.0110 .005	CENTRALE SEGNALEZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2	SOMMANO cad.	1,00	927,90
	A R I P O R T A R E			3'343'110,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'343'110,41
756 / 756 B.62.75.0155 .005	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²	SOMMANO cad.	1,00	42,60
757 / 757 B.64.60.0320 .005	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita, rivelatore antifurto	SOMMANO cad.	4,00	67,12
758 / 758 B.62.22.0120 .035	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x25 mm²	SOMMANO m	20,00	8,43
759 / 759 B.62.22.0120 .045	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x50 mm²	SOMMANO m	60,00	14,35
760 / 760 B.62.22.0120 .155	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x4 +1G4 mm²	SOMMANO m	25,00	5,87
761 / 761 B.62.22.0120 .235	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x10 mm²	SOMMANO m	5,00	14,95
762 / 762 B.62.22.0120 .295	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x4 +1G4 mm²	SOMMANO m	10,00	9,25
763 / 763 B.62.22.0120 .300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²	SOMMANO m	25,00	11,33
764 / 764 B.62.22.0120 .305	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x10 +1G10 mm²	SOMMANO m	30,00	18,58
765 / 765 B.62.22.0120 .310	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm²	SOMMANO m	22,00	26,07
766 / 766 B.62.22.0120 .300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²	SOMMANO m	20,00	11,33
767 / 767 B.62.29.0275 .020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm	SOMMANO cad.	2,00	795,06
768 / 768 B.62.29.0275 .215	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta cieca HxL 900x600 mm	SOMMANO cad.	2,00	170,73
769 / 769 B.62.29.0275 .050	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm	SOMMANO cad.	1,00	2'148,04
770 / 770	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm · affiancato per			
	A R I P O R T A R E			3'350'485,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'350'485,50
B.62.29.0275 .120	<i>vano cavi o morsettiera</i>	SOMMANO cad.	1,00	1'036,95
771 / 771 B.62.29.0275 .345	<i>QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 1800x850 mm</i>	SOMMANO cad.	1,00	591,43
772 / 772 B.62.29.0275 .400	<i>QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Kit per rendere il quadro IP43</i>	SOMMANO cad.	4,00	59,11
773 / 773 -NP1E-32	<i>SISTEMA SUPERVISIONE PER QUADRI ELETTRICI MODULARI</i>	SOMMANO cad.	1,00	968,58
774 / 774 B.62.50.0010 .045	<i>APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A 4md</i>	SOMMANO cad.	2,00	82,29
775 / 775 B.62.38.0310 .005	<i>AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. · 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md</i>	SOMMANO cad.	50,00	21,55
776 / 776 B.62.50.0020 .050	<i>APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm PORTAFUSIBILI SEZIONABILI · 17.5 mm bipolare 2x20 A 2md</i>	SOMMANO cad.	2,00	20,32
777 / 777 B.62.50.0020 .090	<i>APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm PORTAFUSIBILI SEZIONABILI · 17.5 mm tripolare + N 3x20 A 4md</i>	SOMMANO cad.	1,00	38,81
778 / 778 B.62.50.0030 .080	<i>APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm FRUTTI MODULARI · 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde</i>	SOMMANO cad.	6,00	13,12
779 / 779 B.62.50.0120 .010	<i>SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA · 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs · 100 kA 9md</i>	SOMMANO cad.	1,00	207,00
780 / 780 B.62.44.0200 .050	<i>CONTATTORE MODULARE · 17,5 mm 2x40 A</i>	SOMMANO cad.	2,00	45,16
781 / 781 B.62.44.0020 .047	<i>CONTATTORE DI POTENZA, AC1 · 17.5 mm 4x80 A</i>	SOMMANO cad.	1,00	261,79
782 / 782 B.62.50.0030 .030	<i>FRUTTI MODULARI · 17.5 mm commutatore I-0-2, 250 V, 1x16 A</i>	SOMMANO cad.	2,00	15,54
783 / 783 B.62.50.0220 .025	<i>RELE' PASSO-PASSO · 17.5 mm bobina 220 V INC 1md</i>	SOMMANO cad.	2,00	28,83
	A R I P O R T A R E			3'355'367,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'355'367,00
784 / 784 B.62.50.0360 .010	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO · 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md SOMMANO cad.	1,00	224,60	224,60
785 / 785 B.62.41.0040 .050	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A SOMMANO cad.	2,00	194,70	389,40
786 / 786 B.62.41.0010 .095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A SOMMANO cad.	1,00	177,70	177,70
787 / 787 B.62.38.0520 .025	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A SOMMANO cad.	32,00	77,20	2'470,40
788 / 788 B.62.38.0520 .055	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A SOMMANO cad.	8,00	140,48	1'123,84
789 / 789 B.62.38.0520 .060	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A SOMMANO cad.	2,00	184,46	368,92
790 / 790 B.62.38.0470 .035	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A SOMMANO cad.	5,00	67,92	339,60
791 / 791 B.62.38.0470 .085	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A SOMMANO cad.	5,00	125,87	629,35
792 / 792 B.62.38.0730 .005	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIALE, classe A · 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A SOMMANO cad.	32,00	120,53	3'856,96
793 / 793 -NPIE-16	INT. DIFFERENZIALE, classe B · 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A SOMMANO cad.	1,00	861,44	861,44
794 / 794 B.62.38.0750 .005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A SOMMANO cad.	3,00	180,06	540,18
795 / 795 B.62.38.0750 .010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A SOMMANO cad.	1,00	196,12	196,12
796 / 796 B.62.38.0780 .005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S · 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A SOMMANO cad.	3,00	198,51	595,53
	A R I P O R T A R E			3'367'141,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'367'141,04
797 / 797 B.62.93.0020 .005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · LINE INTERACTIVE TOWER, 550 VA (330W) SOMMANO cad.	1,00	242,60	242,60
798 / 798 -NPIE-18	PUNTO STRINGA PANNELLI FOTOVOLTAICI, con linea fino all'inverter SOMMANO cad.	2,00	210,01	420,02
799 / 799 -NPIE-19	PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI total black ad alta efficienza SOMMANO €/Wp	21'200,00	0,52	11'024,00
800 / 800 -NPIE-20	OTTIMIZZATORI DI POTENZA, taglia fino a 500W SOMMANO cad.	51,00	96,13	4'902,63
801 / 801 -NPIE-22	SISTEMA DI FISSAGGIO PANNELLI PER LAMIERA AGGRAFFATA SOMMANO €/kWp	20,40	173,66	3'542,66
802 / 802 -NPIE-23	INVERTER TRIFASE DA RETE idoneo per l'impiego con ottimizzatori, potenza nominale 17,0 kW SOMMANO cad.	1,00	2'281,64	2'281,64
803 / 803 -NPIE-25	QUADRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LATO CC, per due stringhe SOMMANO cad.	1,00	392,43	392,43
804 / 804 -NPIE-26	PROTEZIONE INTERFACCIA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CEI 0-16, compreso di prova cassetta relè SOMMANO cad.	1,00	1'996,14	1'996,14
805 / 805 B.62.29.0275 .025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm SOMMANO cad.	1,00	931,36	931,36
806 / 806 B.62.29.0275 .320	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 1100x600 mm SOMMANO cad.	1,00	234,73	234,73
807 / 807 B.62.29.0275 .400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Kit per rendere il quadro IP43 SOMMANO cad.	1,00	59,11	59,11
808 / 808 B.62.38.0520 .025	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A SOMMANO cad.	6,00	77,20	463,20
809 / 809 B.62.38.0520 .055	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A SOMMANO cad.	5,00	140,48	702,40
810 / 810 B.62.38.0730 .005	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm INT. DIFFERENZIALE, classe A · 2P Bipolare (2P), 25 A, I _{dn} 0,03 A SOMMANO cad.	6,00	120,53	723,18
	A R I P O R T A R E			3'395'057,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'395'057,14	
811 / 811 B.62.38.0750 .005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A	SOMMANO cad.	4,00	180,06	720,24
812 / 812 B.62.50.0010 .045	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A 4md	SOMMANO cad.	1,00	82,29	82,29
813 / 813 B.62.50.0030 .080	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm FRUTTI MODULARI · 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde	SOMMANO cad.	3,00	13,12	39,36
814 / 814 -NPIE-31	LOCALE CONSEGNA MT - SPOSTAMENTO QUADRO EDIFICIO SCALA	SOMMANO cad.	1,00	2'470,68	2'470,68
815 / 815 -NPIE-33	QUADRO GENERALE QGBT CENTRO FONDO DI TESERO	SOMMANO cad.	1,00	249'293,11	249'293,11
816 / 816 B.62.99.0335 .050	TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA · ECO DESIGN 20/04 kV; 1250 kVA, Pcc(AK): 9900/11000 W (75/120 °C); Vcc 6%	SOMMANO cad.	2,00	29'146,13	58'292,26
817 / 817 -NPIE-37	MAGGIORAZIONE TRASFORMATORI PER AUMENTO Vcc% da 6% a 8%	SOMMANO cad.	2,00	2'277,00	4'554,00
818 / 818 B.62.99.0440 .005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO modello evoluto	SOMMANO cad.	2,00	958,31	1'916,62
819 / 819 B.62.22.0120 .155	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x4 +1G4 mm²	SOMMANO m	35,00	5,87	205,45
820 / 820 B.62.22.0120 .300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²	SOMMANO m	5,00	11,33	56,65
821 / 821 B.62.80.0005 .125	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm	SOMMANO m	13,00	1'672,98	21'748,74
822 / 822 B.62.80.0010 .125	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 2000 A	SOMMANO cad.	4,00	851,60	3'406,40
823 / 823 B.62.12.0111 .070	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm	SOMMANO m	8,00	38,49	307,92
824 / 824 B.62.12.0111 .085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm	SOMMANO m	10,00	70,95	709,50
	A R I P O R T A R E				3'738'860,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'738'860,36
825 / 825 B.06.55.0015 .040	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 200 mm SOMMANO m	1'100,00	15,97	17'567,00
826 / 826 -NPIE-27	EDIFICIO TRIBUNE - RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI SOMMANO cad.	1,00	2'283,75	2'283,75
827 / 827 -NPIE-28	EDIFICIO TRIBUNE - NUOVA ALIMENTAZIONE PONTE RADIO TORRE FARO SOMMANO cad.	1,00	1'105,07	1'105,07
828 / 828 -NPIE-34	QUADRO CABINA MT1 e MT2, in esecuzione compatta SOMMANO cad.	2,00	28'699,21	57'398,42
829 / 829 -NPIE-35	QUADRO CABINA MT CENTRO FONDO, sbarra MT1 SOMMANO cad.	1,00	71'607,77	71'607,77
830 / 830 -NPIE-36	QUADRO CABINA MT CENTRO FONDO, sbarra MT2 SOMMANO cad.	1,00	65'803,64	65'803,64
831 / 831 B.62.99.0540 .005	CARTELLI ED ATTREZZI per dotazione completa della cabina SOMMANO cad.	2,00	514,90	1'029,80
832 / 832 B.62.93.0025 .010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) · MONOFASE/TRIFASE TOWER, 2000 VA (1400W) SOMMANO cad.	2,00	1'461,70	2'923,40
833 / 833 B.62.93.0025 .015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) · MONOFASE/TRIFASE TOWER, 3000 VA (2100W) SOMMANO cad.	4,00	2'358,70	9'434,80
834 / 834 B.62.24.0120 .020	CAVO RG7HIR 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² SOMMANO m	495,00	29,72	14'711,40
835 / 835 B.62.24.0300 .005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI, tre terminali Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² SOMMANO cad.	12,00	235,32	2'823,84
836 / 836 B.62.99.0530 .005	IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA barre rame da 50 mm² SOMMANO cad.	2,00	878,80	1'757,60
837 / 837 B.62.68.0220 .005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V SOMMANO cad.	2,00	27,45	54,90
838 / 838 B.62.68.0220 .020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V SOMMANO cad.	2,00	32,60	65,20
	A R I P O R T A R E			3'987'426,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'987'426,95
839 / 839 B.62.68.0450 .015	<i>QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo</i> SOMMANO cad.	2,00	37,35	74,70
840 / 840 B.62.75.0060 .005	<i>PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto</i> SOMMANO cad.	7,00	95,16	666,12
841 / 841 B.62.75.0060 .075	<i>PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL</i> SOMMANO cad.	1,00	117,45	117,45
842 / 842 B.62.75.0050 .105	<i>PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa, accoppiata ad altra nella stessa scatola</i> SOMMANO cad.	4,00	56,22	224,88
843 / 843 B.62.75.0060 .100	<i>PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V</i> SOMMANO cad.	2,00	141,45	282,90
844 / 844 B.62.75.0110 .015	<i>PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55</i> SOMMANO cad.	7,00	93,60	655,20
845 / 845 B.62.75.0110 .030	<i>PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo</i> SOMMANO cad.	5,00	26,36	131,80
846 / 846 B.66.10.0165 .020	<i>APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST</i> SOMMANO cad.	7,00	124,41	870,87
847 / 847 B.66.10.0310 .005	<i>PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente</i> SOMMANO cad.	7,00	20,23	141,61
848 / 848 -NPIE-04	<i>APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED, 48W, IP66 - Rif.04</i> SOMMANO cad.	12,00	98,16	1'177,92
849 / 849 -NPIE-30	<i>CENTRO FISI - OPERE ELETTRICHE DURANTE IL TRANSITORIO DEI LAVORI</i> SOMMANO cad.	1,00	6'176,72	6'176,72
850 / 850 -NPIE-38	<i>QUADRO AUTOMAZIONE COMANDO DG1 e DG2 CELLE MT1 E MT2</i> SOMMANO cad.	1,00	5'007,00	5'007,00
851 / 851 -NPIE-39	<i>QUADRO AUTOMAZIONE COMANDO CELLE PROTEZIONI ANELLO E CONGIUNTORE</i> SOMMANO cad.	1,00	5'985,21	5'985,21
852 / 852 -NPIE-40	<i>PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO QUADRI AUTOMAZIONE</i> SOMMANO cad.	1,00	8'639,52	8'639,52
853 / 853	<i>EDIFICIO TRIBUNE - OPERE ELETTRICHE DURANTE IL TRANSITORIO DEI LAVORI</i>			
	A R I P O R T A R E			4'017'578,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'017'578,85
-NP1E-29	SOMMANO cad.	1,00	7'441,72	7'441,72
	7 - SICUREZZA (SpCat 7) 7.06 - Costi della sicurezza OS32 (Cat 28)			
854 / 854 SIC.NV.01	IMPALCATO DI PROTEZIONE ANTICADUTA	SOMMANO mq	425,00	52,40
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			22'270,00
855 / 855 SIC.NV.02	ANEMOMETRO	SOMMANO cadauno	1,00	551,20
				551,20
856 / 856 SIC.NV.03	RETE DI SICUREZZA PER FORCHE	SOMMANO cadauno	2,00	172,50
				345,00
857 / 857 SIC.NV.04	ABBATTIMENTO POLVERI DURANTE DEMOLIZIONI	SOMMANO a corpo	1,00	1'302,50
	7.06 - Costi della sicurezza OS32 (Cat 28)			1'302,50
858 / 865 S.1.01.6.17	Rete di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 1263, in mu ... e con trabatelli fino a 6 m. Prezziario regione Lazio 2023	SOMMANO m2	520,00	7,84
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			4'076,80
859 / 867 S.1.01.5.1	Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da t ... imensioni cm 400 x 30 x 5 h. Prezziario regione Lazio 2023	SOMMANO m	80,00	3,84
				307,20
860 / 878 S.1.02.2.6.63	Gilet alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO ... genti, ignifugo. Fornitura. Prezziario regione LAZIO 2023	SOMMANO cadauno	20,00	18,66
	7.05 - Costi della sicurezza OS30 (Cat 27)			373,20
861 / 879 S.1.02.2.6.63	Gilet alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO ... genti, ignifugo. Fornitura. Prezziario regione LAZIO 2023	SOMMANO cadauno	4,00	18,66
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			74,64
862 / 880 A.01.05.0010 .010	Costo orario per partecipazione a riunioni di coordinamento	SOMMANO h	33,00	35,29
	7.04 - Costi della sicurezza OS28 (Cat 26)			1'164,57
863 / 881	Costo orario per partecipazione a riunioni di coordinamento			
	A R I P O R T A R E			4'055'485,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'055'485,68
A.01.05.0010 .010	SOMMANO h	11,00	35,29	388,19
	7.02 - Costi della sicurezza OS6 (Cat 24)			
864 / 882 A.01.05.0010 .010	SOMMANO h	9,00	35,29	317,61
	7.05 - Costi della sicurezza OS30 (Cat 27)			
865 / 883 A.01.05.0010 .010	SOMMANO h	11,00	35,29	388,19
	7.03 - Costi della sicurezza OS7 (Cat 25)			
866 / 884 A.01.05.0010 .010	SOMMANO h	8,00	35,29	282,32
	7.06 - Costi della sicurezza OS32 (Cat 28)			
867 / 885 A.01.05.0010 .010	SOMMANO h	3,00	35,29	105,87
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			
868 / 899 S.1.01.6.48	SOMMANO m	800,00	5,34	4'272,00
	1 - OG1 - Edifici civili ed industriali (SpCat 1) 1.07 - Opere di impermeabilizzazione (Cat 7)			
869 / 910 -NPE-12	SOMMANO m	20,00	17,00	340,00
	7 - SICUREZZA (SpCat 7) 7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			
870 / 858 S.30.10.0200 .005	SOMMANO cad.	400,00	0,08	32,00
871 / 859 S.40.10.0085 .005	SOMMANO m	80,00	16,66	1'332,80
872 / 860 S.40.10.0085 .010	SOMMANO m	880,00	1,22	1'073,60
	A R I P O R T A R E			4'064'018,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'064'018,26	
873 / 861 S.40.10.0089 .005	PANNELLO CIECO DA 100 cm PER BARRIERA NEW JERSEY per il primo mese o frazione	SOMMANO m	80,00	3,63	290,40
874 / 862 S.40.10.0089 .010	PANNELLO CIECO DA 100 cm PER BARRIERA NEW JERSEY per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO m	880,00	0,40	352,00
875 / 863 S.15.10.0010 .005	VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE	SOMMANO m²	288,00	8,18	2'355,84
876 / 864 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione	SOMMANO m	215,00	7,00	1'505,00
877 / 866 S.30.10.0105 .005	RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PARETI DI SCAVO per il primo mese o frazione	SOMMANO m²	112,00	1,18	132,16
878 / 868 S.30.10.0050 .005	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione	SOMMANO m²	100,00	15,52	1'552,00
879 / 869 S.35.10.0005 .005	DISPOSITIVO ANTICADUTA per ogni mese o frazione	SOMMANO cad.	4,00	13,46	53,84
880 / 870 S.40.20.0020 .005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso	SOMMANO cad.	2,00	27,61	55,22
881 / 871 S.40.30.0010 .005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg	SOMMANO cad.	8,00	14,68	117,44
882 / 872 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione	SOMMANO cad.	4,00	222,60	890,40
883 / 873 S.20.10.0005 .010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO cad.	19,00	149,30	2'836,70
884 / 874 S.20.10.0170 .005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per il primo mese o frazione	SOMMANO cad.	3,00	361,90	1'085,70
885 / 875 S.20.10.0190 .005	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo mese o frazione	SOMMANO cad.	2,00	202,50	405,00
886 / 876 S.20.10.0190 .010	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO cad.	20,00	32,93	658,60
887 / 877	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione				
	A R I P O R T A R E				4'076'308,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'076'308,56
S.20.10.0170 .010	SOMMANO cad.	30,00	279,30	8'379,00
	7.02 - Costi della sicurezza OS6 (Cat 24)			
888 / 886 S.25.10.0001 .010	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo · altezza fino a 4,00 m	SOMMANO d	120,00	4,72
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			
889 / 887 S.25.10.0001 .010	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo · altezza fino a 4,00 m	SOMMANO d	120,00	4,72
	7.05 - Costi della sicurezza OS30 (Cat 27)			
890 / 888 S.25.10.0001 .010	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo · altezza fino a 4,00 m	SOMMANO d	120,00	4,72
	7.04 - Costi della sicurezza OS28 (Cat 26)			
891 / 889 S.25.10.0001 .010	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo · altezza fino a 4,00 m	SOMMANO d	120,00	4,72
	7.01 - Costi della sicurezza OG1 (Cat 23)			
892 / 890 S.25.10.0005 .010	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per due mesi	SOMMANO m²	384,00	14,45
893 / 891 S.25.10.0005 .025	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per cinque mesi	SOMMANO m²	2'298,00	18,62
894 / 892 S.25.10.0005 .020	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per quattro mesi	SOMMANO m²	1'290,00	17,23
895 / 893 S.25.10.0025 .005	MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA	SOMMANO m²	40,00	13,35
896 / 894 S.25.10.0020 .045	MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per nove mesi	SOMMANO m²	30,00	31,97
897 / 895 S.25.10.0020 .030	MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per sei mesi	SOMMANO m²	26,00	23,43
898 / 896 S.25.10.0010 .010	TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo con maglia permeabile	SOMMANO m²	2'040,00	5,86
	A R I P O R T A R E			4'171'574,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'171'574,10
899 / 897 S.40.10.0065 .005	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione SOMMANO m	720,00	2,88	2'073,60
900 / 898 S.40.10.0065 .010	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	200,00	0,39	78,00
901 / 900 S.30.10.0010 .005	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA per il primo mese o frazione SOMMANO m	149,00	12,05	1'795,45
902 / 901 S.30.10.0005 .005	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per il primo mese o frazione SOMMANO m	1,00	17,73	17,73
903 / 902 S.40.10.0005 .005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione SOMMANO m	300,00	1,81	543,00
904 / 903 S.40.10.0100 .005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione SOMMANO cad.	214,00	23,46	5'020,44
905 / 904 S.40.10.0110 .005	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm SOMMANO cad.	44,00	9,53	419,32
906 / 905 S.40.10.0110 .010	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... itogramma nero su fondo bianco e bordo rosso · lato 35 cm SOMMANO cad.	88,00	9,50	836,00
907 / 906 S.40.10.0110 .015	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm SOMMANO cad.	8,00	12,54	100,32
908 / 907 S.40.10.0110 .020	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm SOMMANO cad.	22,00	8,46	186,12
909 / 908 S.40.10.0110 .025	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ncendio con pittogramma bianco su fondo rosso · lato 35 cm SOMMANO cad.	22,00	8,46	186,12
910 / 909 S.40.10.0090 .005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI per ogni mese o frazione SOMMANO m	2'200,00	0,60	1'320,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			4'184'150,20
	T O T A L E euro			4'184'150,20
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE 001 1 - OG1 - Edifici civili ed industriali 1'103'793,76 002 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi 774'306,38 003 3 - OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 241'842,85 004 4 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento 518'496,22 005 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi 979'861,36 006 6 - OS32 - Strutture portanti in legno 407'060,00 007 7 - SICUREZZA 158'789,63 Totale SUPER CATEGORIE euro 4'184'150,20	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

