



SPESORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA: (CONFORME D.P.R. 41293 e s.m.i.)							
Posizione delle tubazioni		Diametro est. della tubazione in mm					
		<20	20+39	40+59	60+79	80+99	>=100
Tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all'esterno		19	25	30	40	*	*
Tubazioni verticali correnti entro strutture all'interno dell'involucro riscaldato		9	13	19	25	25	25
Tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati		6	9	13	13	19	19

*= prevedere isolamento in lana di roccia, spessore 50 mm

LEGENDA RISCALDAMENTO:	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATO - CIRCUITO AI PIANI DISTRIBUZIONE NEL CONTROSOFFITTO - DN40
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO - CIRCUITO AI PIANI DISTRIBUZIONE A VISTA
	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - CIRCUITO AI PIANI DISTRIBUZIONE A VISTA
	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATO - CIRCUITO PIANO SEMINTERRATO DISTRIBUZIONE NEL CONTROSOFFITTO - DN32
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO - CIRCUITO PIANO SEMINTERRATO - BASSA TEMPERATURA DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - CIRCUITO PIANO SEMINTERRATO DISTRIBUZIONE A VISTA
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO DISTRIBUZIONE SECONDARIA DAL COLLETTORE DI ZONA
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO CIRCUITO A PAVIMENTO
	COLLETTORE DI ZONA - IMPIANTO A PAVIMENTO VEDI TABELLA DIMENSIONAMENTO
	COLLETTORE RADIATORI
	COLLETTORE CON UNITÀ DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONE DI MISCELAZIONE
	RADIATORI TUBOLARI - vedi tabella dimensionamento
	TUBAZIONE IN RAME RICOTTO - Cu 14x2,0 DISTRIBUZIONE SECONDARIA RADIATORI
	TERMOSTATO AMBIENTE

NOTE ESECUTIVE:

NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di tutte le apparecchiature al fine dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche.

NB2: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori.

NB3: L'impresa dovrà verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti (impianto elettrico) e con le opere civili.

NB4: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla situazione esistente in cantiere.

IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA.

Nello specifico, verificare sempre le quote e le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformità alla Direzione Lavori.

Responsabilità e danni per esecuzioni errate, saranno a carico dell'esecutore o del fornitore.

NB5: Tutti i passaggi che attraversano strutture REI dovranno essere compartimentati con manicotti, schiume sigillanti e quanto altro necessario per dare un lavoro finto a regola d'arte.

NB6: Tutti i passaggi e le forometrie impiantistiche dovranno essere studiati attraverso l'esecuzione di particolari costruttivi atti a verificare la compatibilità strutturale e architettonica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1B

FASE PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA:

IMPIANTI

TITOLO TAVOLA:

EDIFICIO TRIBUNE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - PIANO TERRA

E-90/000	C. SOC.	SCALA:	FASE PROGETTO	TIPO ELAB.:	CATEGORIA	PARTE D'OPERA:	N° PROGR.	REVISIONE:
	5360	1:50	E	T	335	UF1B	103	
PROGETTO ARCHITETTONICO:	arch. Marco GIOVANAZZI					PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:	ing. Marco SONTACCHI	Visto ! IL DIRIGENTE:
								ing. Marco GELMINI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:	C. SP. ing. Renato COSER					PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:	ing. Giovanni BETTI	Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO:
								arch. Silvano TOMASELLI
IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:								ing. Gabriele DEVIGILI
CSP:	ing. Piero MATTIOLI					RELAZIONE GEOLOGICA:	geol. Mirko DEMOZZI	RELAZIONE ACUSTICA:
								ing. Matteo AGOSTINI
NOME FILE:	5360-ET335 -103.dwg							
DATA REDAZIONE:	APRILE 2023							