



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE


### SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



## COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



### Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero UF1B - Ex Tribuna e FISI

FASE PROGETTO :


PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :


TITOLO TAVOLA :

## ANALISI PREZZI STRUTTURE

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : 1:100	FASE PROGETTO : D	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF1B	N° PROGR. 07	REVISIONE :
PROGETTO ARCHITETTONICO:  arch. Marco GIOVANAZZI			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:  ing. Marco SONTACCHI			Visto ! IL DIRIGENTE:  ing. Marco GELMINI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:  ing. Renato COSER			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:  ing. Giovanni BETTI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :  arch. Silvano TOMASELLI  IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:  ing. Gabriele DEVIGILI		
CSP:  ing. Piero MATTIOLI			RELAZIONE GEOLOGICA:  geol. Mirko DEMOZZI			RELAZIONE ACUSTICA:  ing. Matteo AGOSTINI		
NOME FILE :						DATA REDAZIONE :  GIUGNO 2023		

<div><div>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO OPERE CIVILI UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</div></div>		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO - UF1B Progetto ESECUTIVO				
		CUP		- CIG		
SCHEDA ANALISI PREZZI						
Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"				Unità misura	m²
3	NPST-01					
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO						
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 186 mm	m²	1	unitario	derivato	%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	Materiali			unitario	derivato	%
1	Pannello XLAM a 5 strati in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati	m²	1,00	152,77	€ 152,77	
2	Staffe di ancoraggio per pareti in legno con marcatura CE, viti, chiodi, piastre come da calcoli statici	m²	1,00	19,76	€ 19,76	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommamo materiali				€ 172,53		69,92%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommamo noli e trasporti				€ -		0,00%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%
1	Operaio specializzato addetto alla posa	h	0,750	30,06	€ 22,55	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommamo mano d'opera				€ 22,55		9,14%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommamo oneri ed indennità				€ -		0,00%
5	sommamo			€ 195,08		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%
	Spese generali	%	15%		€ 29,26	11,86%
7	sommamo costi totali			€ 224,34		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
8	Utile d'impresa (su 6)					%
		%	10%		€ 22,43	9,09%
	per arrotondamenti				0	0,0%
N.	Descrizione			importi €		
9	Totale prezzo	€		246,77		100,01%
10	Totale prezzo di applicazione	€/m²		246,77		

costi riferiti alla quantità unitaria		u.m.	euro
materiali		m²	172,53
noli		m²	0,00
mano d'opera		m²	22,55
oneri ed indennità		m²	0,00

<div><div><div>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</div><div>AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE</div><div>SERVIZIO OPERE CIVILI</div><div>UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</div></div></div>		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO - UF1B				
		Progetto ESECUTIVO		CUP	- CIG	
SCHEDA ANALISI PREZZI						
Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"				Unità misura	m²
3	NPST-02					
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO						
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 200 mm	m²	1	unitario	derivato	%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	Materiali			unitario	derivato	%
1	Pannello XLAM a 5 strati in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati	m²	1,00	164,27	€ 164,27	
2	Staffe di ancoraggio per pareti in legno con marcatura CE, viti, chiodi, piastre come da calcoli statici	m²	1,00	19,76	€ 19,76	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano materiali				€ 184,03		70,42%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano noli e trasporti				€ -		0,00%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%
1	Operaio specializzato addetto alla posa	h	0,750	30,06	€ 22,55	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano mano d'opera				€ 22,55		8,63%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano oneri ed indennità				€ -		0,00%
5	sommano			€ 206,58		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%
	Spese generali	%	15%		€ 30,99	11,86%
7	sommano costi totali			€ 237,57		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
8	Utile d'impresa (su 6)					%
		%	10%	€ 23,76		9,09%
	per arrotondamenti				0	0,0%
N.	Descrizione			importi €		
9	Totale prezzo	€		261,33		100,00%
10	Totale prezzo di applicazione	€/m²		261,33		

costi riferiti alla quantità unitaria	u.m.	euro
materiali	m²	184,03
noli	m²	0,00
mano d'opera	m²	22,55
oneri ed indennità	m²	0,00



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI  
TESERO - UF1B

**Progetto ESECUTIVO**

CUP - CIG

Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"	Unità misura	m²
3	NPST-03		

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO						
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 strati - spessore 252 mm	m²	1	unitario	derivato	%

N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	Materiali			unitario	derivato	%
1	Pannello XLAM a 5 strati in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati	m²	1,00	206,98	€ 206,98	
2	Staffe di ancoraggio per pareti in legno con marcatura CE, viti, chiodi, piastre come da calcoli statici	m²	1,00	19,76	€ 19,76	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
<b>sommano materiali</b>					€ 226,74	71,90%

N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%
1	Operaio specializzato addetto alla posa	h	0,750	30,06	€ 22,55	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano mano d'opera					€ 22,55	7,15%

N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommario oneri ed indennità					€ -	0,00%

5		sommano	€ 249,29	
---	--	---------	----------	--


N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%
	Spese generali	%	15%	€	37,39	11,86%

N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €	incidenza
<b>8</b>	<b>Utile d'impresa (su 6)</b>				%
		%	10%	€ 28,67	9,09%

	per arrotondamenti				0	0,0%
--	--------------------	--	--	--	---	------

N.	Descrizione	importi €	
9	Totale prezzo €	315,35	100,00%
10	Totale prezzo di applicazione €/m²	315,35	

costi riferiti alla quantità unitaria	u.m.	euro
materiali	m²	226,74
noli	m²	0,00
mano d'opera	m²	22,55
oneri ed indennità	m²	0,00

<div><div><div>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</div><div>AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE</div><div>SERVIZIO OPERE CIVILI</div><div>UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</div></div></div>		<div>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO - UF1B</div> <div>Progetto ESECUTIVO</div> <div>CUP - CIG</div>				
SCHEDA ANALISI PREZZI						
Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"				Unità misura	cm
4	NPST-04					
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO						
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM	cm	1	unitario	derivato	%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
1	Materiali			unitario	derivato	%
1	Resina epossidica	Kg	0,003	19,00	€ 0,05	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano materiali				€	0,05	17,86%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%
1	Martello perforatore elettrico	h	0,005	2,45	€ 0,01	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano noli e trasporti				€	0,01	3,57%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%
1	Operaio specializzato	h	0,005	30,06	€ 0,16	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano mano d'opera				€	0,16	57,14%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%
					€ -	
					€ -	
					€ -	
sommano oneri ed indennità				€	-	0,00%
5	sommano			€	0,22	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%
	Spese generali	%	15%	€	0,03	10,71%
7	sommano costi totali			€	0,25	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza
8	Utile d'impresa (su 6)					%
		%	10%	€	0,03	10,72%
	per arrotondamenti				0	0,0%
N.	Descrizione			importi €		
9	Totale prezzo	€		0,28		100,00%
10	Totale prezzo di applicazione	€/cm		0,28		

costi riferiti alla quantità unitaria	u.m.	euro
materiali	cm	0,05
noli	cm	0,01
mano d'opera	cm	0,16
oneri ed indennità	cm	0,00