




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1A - Nuovo Interrato**

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

SICUREZZA

TITOLO TAVOLA :

**STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
VARIANTE INTERRATO FISI**

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : -	FASE PROGETTO : E	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 410	PARTE D'OPERA : UF1B	N° PROGR. 19	REVISIONE : 00
PROGETTO ARCHITETTONICO: arch. Marco GIOVANAZZI			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO: ing. Marco SONTACCHI			Visto ! IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: ing. Giovanni BETTI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO : arch. Silvano TOMASELLI IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI		
CSP: ing. Piero MATTIOLI			RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI			RELAZIONE ACUSTICA: ing. Matteo AGOSTINI		
NOME FILE :						DATA REDAZIONE : MARZO 2024		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.05.05.0005 .005	MANODOPERA DI GENIO CIVILE Misure di coordinamento relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: il costo di tali ... pprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza. operaio specializzato Riunione di coordinamento per nuova lavorazione					1,00		
	SOMMANO h					1,00	37,11	37,11
2 S.30.10.0010 .010	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA Formazione di guardacorpo omologato, dispositivo di protezione anticaduta per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di calpesti ... 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà misurato lo sviluppo in metri del guardacorpo. per ogni mese successivo o frazione protezione bordo nuovo solaio prima dei rinterrati *(par.ug.=+8+5+4)	17,00				17,00		
	SOMMANO m					17,00	0,70	11,90
3 S.30.10.0005 .005	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idonea ad impedire la cadu ... l D.M. 17.01.2018 e dal D.Lgs. n.81/2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. per il primo mese o frazione protezione fronte di scavo prima dei rinterrati					25,00		
	SOMMANO m					25,00	18,64	466,00
4 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... le NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione integrazione alla recinzione esistente per allargamento fronte scavo (solo fino a rinterrati)					15,00		
	SOMMANO m					15,00	7,21	108,15
5 S.30.10.0160 .005	PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER LUCI ARCHITETTONICHE Formazione di puntellamenti in legno di luci architettoniche di qualsiasi dimensione e poste a qualsiasi altezza, idonei ad impedire ... al D.M. 17.01.2018. La misurazione verrà effettuata a metro quadro di luce architettonica. per il primo mese o frazione per puntellamento temporaneo solaio		6,00	4,000		24,00		
	SOMMANO m²					24,00	19,88	477,12
6 S.1.01.5.1.a - LAZIO 2023	Ponte su cavalletti Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da tre cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di cm 400x90, con tavole di legno dimensioni 400x30x5 h. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale per elevazioni e casseraatura solaio					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	6,73	67,30
7 S.1.01.5.1.b - LAZIO 2023	Ponte su cavalletti Per ogni montaggio e smontaggio in opera					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	8,60	86,00
	A R I P O R T A R E							1'253,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'253,58
8 S.1.01.6.49 - LAZIO 2023	Segnalazione reti e sottoservizi interrati segnalazione di linee interrate (percorso e profondità) con picchetti in legno e bandella colorata e cartelli alle estremità, con intervalli non superiori a m. 20. Fornitura e posa in opera					20,00	5,35	107,00
	SOMMANO m					20,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	Data, 05/03/2024							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							