




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF3 - VARIANTE n.1

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

COMPUTI

TITOLO TAVOLA :

ANALISI PREZZI OPERE INNEVAMENTO VAR.1

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
E-90/000	5360		VAR.1	R	130	UF3	005	REV.0

PROGETTO ARCHITETTONICO:
PROGETTO STRUTTURE :
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:
STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO:

ing. Giordano FARINA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

RELAZIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

PIANO DELLE SERVITU':

geom. Luca FAILO

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

ing. Matteo D'IGNAZIO

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:

ing. Fabio GANZ

STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE:

ing. Matteo GIULIANI

RELAZIONE ACUSTICA:

tec. Lorenzo TOMASELLI

RELAZIONE FORESTALE:

dott. Enrico TONEZZER

NOME FILE :

DATA REDAZIONE : GENNAIO 2025



SCHEDA ANALISI PREZZI

Progr.	Codice identificativo della voce come da "ELENCO DECRITTIVO DELLE VOCI"					Unità misura	kg
100	N.P.5						
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO							
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE	kg	1	unitario	derivato	%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	Materiali			unitario	derivato	%	
	Raccordi e pezzi speciali (prezzo da analisi di mercato)	kg	1,00	9,50	9,50		
sommano materiali				€	9,50	59,3%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%	
				€	-		
sommano noli e trasporti				€	-	0,00%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%	
	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato - (A.01.05.0010.005)	h	0,10	31,72	3,17		
sommano mano d'opera				€	3,17	19,78%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%	
				€	-		
sommano oneri ed indennità				€	-	0,00%	
5	sommano			€	12,67		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%	
	Spese generali	%	15%	€	1,90	11,85%	
7	sommano costi totali			€	14,57		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
8	Utile d'impresa (su 6)					%	
		%	10%	€	1,46	9,11%	
	per arrotondamenti				0	0,0%	
N.	Descrizione			importi €		incidenza	
9	Totale prezzo	€		16,03		100,00%	
10	Totale prezzo di applicazione	€/kg		16,03			

costi riferiti alla quantità unitaria		u.m.	euro
materiali		kg	9,50
noli		kg	0,00
mano d'opera		kg	3,17
oneri ed indennità		kg	0,00

tot 12,67



SCHEDA ANALISI PREZZI

Progr.	Codice identificativo della voce come da "ELENCO DECRITTIVO DELLE VOCI"					Unità misura	cadauno
100	N.P.6						
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO							
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	FORNITURA E MONTAGGIO DI CARRELLO PER GEREATORE DI NEVE A VENTOLA	cadauno	1	unitario	derivato	%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	Materiali			unitario	derivato	%	
	Fornitura di telaio con ruote, gancio traino e gancio battipista, raccordo tubo pipa, tubo flessibile, manichetta 22m, cavo potenza 22m, cavo dialogo 22m (prezzo da analisi di mercato)	cad	1,00	3950,00	€ 3.950,00		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
sommano materiali					€ 3.950,00	69,1%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%	
	Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t (A.02.10.0070.020)	h	3,00	47,15	€ 141,45		
	Allestimento gru per autocarro (A.02.15.0015.010)	h	3,00	6,17	€ 18,51		
sommano noli e trasporti					€ 159,96	2,80%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%	
	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato - (A.01.05.0010.005)	h	10,00	31,72	€ 317,20		
	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato - (A.01.05.0010.005) - OPERATORE AUTOCARRO	h	3,00	31,72	€ 95,16		
sommano mano d'opera					€ 412,36	7,21%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%	
					€ -		
sommano oneri ed indennità					€ -	0,00%	
5	sommano				€ 4.522,32		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%	
	Spese generali	%	15%	€ 678,35		11,86%	
7	sommano costi totali				€ 5.200,67		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
8	Utile d'impresa (su 6)					%	
		%	10%	€ 520,07		9,09%	
	per arrotondamenti					0	0,0%
N.	Descrizione			importi €			
9	Totale prezzo	€		5720,74		100,01%	
10	Totale prezzo di applicazione	€/cadau		5720,74			

costi riferiti alla quantità unitaria		u.m.	euro
materiali	cadaun o		3.950,00
noli	cadaun o		159,96
mano d'opera	cadaun o		412,36
oneri ed indennità	cadaun o		0,00

tot 4.522,32