PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero
UF3

FASE PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA: SICUREZZA

TITOLO TAVOLA:
APPRESTAMENTI SICUREZZA SOTTOCANTIERE FIBRA OTTICA

C. SIP:	C. SOC:	SCALA:	FASE PROGETTO:	TIPO ELAB.:	CATEGORIA:	PARTE D'OPERA:	N° PROGR.	REVISIONE:
E-90/000	5373	1:1000	E	T	420	UF3	014	

PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO STRUTTURE: PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA IVISIO: ing. Giordano FARINA	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER	Visto / IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI
RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI	PIANO DELLE SERVITU': geom. Sebastian GILMOZZI	Visto / IL DIRETTORE DELL'UFFICIO: arch. Silvano TOMASELLI IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI
CSP: ing. Fabio GANZ	STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE: ing. Matteo GIULIANI	RELAZIONE ACUSTICA: tec. Lorenzo TOMASELLI RELAZIONE FORESTALE: dott. Enrico TONEZZER
NOME FILE:		DATA REDAZIONE: MARZO 2024

LEGENDA:

DELIMITAZIONI CON recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm:

SOTTOCANTIERE OPERA DI PRESA
DEPOSITO PRINCIPALE
SOTTOCANTIERE ATTRAVERSAMENTO RIO MATON
SOTTOCANTIERE AMPLIAMENTO PONTE
SOTTOCANTIERE AMPLIAMENTO SALA POMPE

DELIMITAZIONI CON TRANSENNE MODULARI PESANTI:

10 TORRI DI ILLUMINAZIONE
CIRCA 2,500 ML PER MOVIMENTI TERRA PISTE
CIRCA 20,500 ML PER SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
ZONA CERCHI OLIMPICI
CIRCA 150 ML ZONA VECCHIA CISTERNA DEL TRENO
CIRCA 150 ML ZONA CISTERNA INTERRATA PER IL CARBURANTE
35 NUOVI POZZETTI





LEGENDA
- DELIMITAZIONI CON RECINZIONE MOBILE - ART. S.10.10.0015.005 - ART. S.10.10.0015.010
- DELIMITAZIONI CON TRANSENNE MODULARI PESANTI - ART. S.40.10.0065.005 - ART. S.40.10.0065.010
- VIABILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI

SOTTOCANTIERE OPERA DI PRESA
E DISABBIATORE
TAVOLA GRAFICA: ET 420 010

DEPOSITO PRINCIPALE PER I SOTTOCANTIERI:
NUOVA TRACCIATI GARA E TURISTICI
IMPLEMENTAZIONE RETE INNEVAMENTO
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FIBRA
RECINZIONE DI CANTIERE 250,00 ML

SOTTOCANTIERE AMPLIAMENTO
SALA POMPE
TAVOLA GRAFICA: ET 420 009

SOTTOCANTIERE DI ALLARGAMENTO
PONTE DI ATTRAVERSAMENTO PISTE
TAVOLA GRAFICA: ET 420 011

SOTTOCANTIERE ATTRAVERSAMENTO
RIO MATON
TAVOLA GRAFICA: ET 420 012

SPOGLIATOIO
WC

LEGENDA
- TUBAZIONI ANELLO FIBRA OTTICA 1 2Ø50mm
- TUBAZIONI ANELLO FIBRA OTTICA 2 2Ø50mm
- POZZETTO ANELLO FIBRA OTTICA 1
- POZZETTO ANELLO FIBRA OTTICA 2
- C1...C8 ARMADI RACK 9u.r. CON IMPIANTO WI-FI FACENTI PARTE DELL'ANELLO FIBRA OTTICA 1
- C9...C16 ARMADIO RACK 9u.r. CON IMPIANTO WI-FI FACENTI PARTE DELL'ANELLO FIBRA OTTICA 2

CARTELLI SEGNALETICI
ART. S.40.10.0100.005.

CARTELLI SEGNALETICI
ART. S.40.10.0100.005

TRANSENNE MODULARI
ART. S.40.10.0065.005
ART. S.40.10.0065.010



SEZIONI TIPO PER SCAVI IN PISTA