




**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO OPERE CIVILI**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



**COMUNE DI TESERO**  
**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**



**Lavori di adeguamento dello**  
**stadio del fondo a Lago di Tesero**  
**UF3 - VARIANTE n.1**

FASE PROGETTO :

**PROGETTO ESECUTIVO**

CATEGORIA :

**COMPUTI**

TITOLO TAVOLA :

**ANALISI PREZZI OPERE EDILI VAR.1**

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
<b>E-90/000</b>	<b>5360</b>		<b>VAR.1</b>	<b>R</b>	<b>130</b>	<b>UF3</b>	<b>004</b>	<b>REV.0</b>

PROGETTO ARCHITETTONICO:  
PROGETTO STRUTTURE :  
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:  
STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO:

ing. Giordano FARINA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

RELAZIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

PIANO DELLE SERVITU':

geom. Luca FAILO

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

ing. Matteo D'IGNAZIO

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:

ing. Fabio GANZ

STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE:

ing. Matteo GIULIANI

RELAZIONE ACUSTICA:

tec. Lorenzo TOMASELLI

RELAZIONE FORESTALE:

dott. Enrico TONEZZER

NOME FILE :

DATA REDAZIONE : GENNAIO 2025



## SCHEDA ANALISI PREZZI

Progr.	Codice identificativo della voce come da "ELENCO DECRITTIVO DELLE VOCI"					Unità misura	m
100	N.P.4						
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO							
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	STACCIONATA DI CONFINE RIMOVIBILE	m	2	unitario	derivato	%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
1	Materiali			unitario	derivato	%	
	Paleria in pino trattato - diametro 16cm, lunghezza 3,00m (L.01.05.0025.015)	cad	0,50	27,27	€ 13,64		
	Tavola in larice sezione 40x140mm piallata e smussata (L.01.05.0035.020)	m	6,00	6,43	€ 38,58		
	Elementi metallici non strutturali con unioni saldate (B.39.05.0011.020) - Q.P. MAT	kg	4,08	4,12	€ 16,81		
	Zincatura di manufatti in acciaio	kg	4,08	1,32	€ 5,39		
	Pulizia di manufatti zincati	kg	4,08	0,50	€ 2,04		
sommano materiali					€ 76,46	21,7%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato	%	
	Elementi metallici non strutturali con unioni saldate (B.39.05.0011.020) - Q.P. NOLI	kg	4,08	10,78	€ 43,98		
sommano noli e trasporti					€ 43,98	12,46%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
3	Mano d'opera			unitario	derivato	%	
	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato - (A.01.05.0010.005)	h	5,00	31,72	€ 158,60		
sommano mano d'opera					€ 158,60	44,93%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
4	Oneri ed indennità			unitario	derivato	%	
					€ -		
sommano oneri ed indennità					€ -	0,00%	
5	sommano				€ 279,04		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
6	Spese generali (su 4)			unitario	derivato	%	
	Spese generali	%	15%	€ 41,86		11,86%	
7	sommano costi totali				€ 320,90		
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza	
8	Utile d'impresa (su 6)					%	
		%	10%	€ 32,09		9,09%	
	per arrotondamenti				0	0,0%	
N.	Descrizione			importi €			
9	Totale prezzo	€		352,99		100,00%	
10	Totale prezzo di applicazione	€/m		176,50			

costi riferiti alla quantità unitaria		u.m.	euro
materiali		m	38,23
noli		m	21,99
mano d'opera		m	79,30
oneri ed indennità		m	0,00

tot 139,52