



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

### SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



## COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



### Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero UF6 - Arredi

FASE PROGETTO :

PROGETTO ARREDI

FORNITURA OPERE DA FALEGNAME

## ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI UF1b

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
E-90/000	5360		PA	R	130		3	

PROGETTO ARREDI:

geom. Sergio GIAMBERARDINO

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

ing. Matteo D'IGNAZIO

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

NOME FILE :

DATA REDAZIONE :

APRILE 2025



**Comune di Tesero**  
**Provincia Provincia Autonoma di Trento**

## **Elenco Descrittivo delle Voci dell'Epu**

**Committente:** Provincia Autonoma di Trento

**Ente Appaltante:** Provincia Autonoma di Trento

**Descrizione Lavori:** Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero UF6 - Arredi  
Arredi da falegname

**Impresa:**

---



## ***Elenco Descrittivo delle Voci dell'Epu***

Pr.	Codice	Descrizione	Unità Misura
1	<b>Cap. 1</b>	<b>Mano d'opera</b>	h
	<b>Art.1</b>	<b>OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA</b> Prezzo medio definito sulla base di costo orario comunicato dall'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento.	
2	<b>a</b>	operaio specializzato	h
3	<b>b</b>	operaio qualificato	h
3	<b>Cap. 2</b>	<b>Forniture</b>	cad
	<b>Art.2</b>	<b>TAVOLINI IN LEGNO "BLU FIEMME"</b> Fornitura e posa in opera di tavolini realizzati in multistrato di abete con finitura superficiale in legno di abete spazzolato colore "blu di Fiemme". Il piano di appoggio del tavolino sarà in laminato della stessa tipologia e colorazione del mobile lokers e bancone reception. Le gambe del tavolino saranno tirantate con tondini di acciaio inox spazzolato. Il mobile sarà dotato di piedini in gomma antiscivolo. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il trasporto, l'alzo ai piani, la posa, la raccolta del materiale di risulta, il trasporto in centro di riciclaggio, l'onere di riciclaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	
4	<b>a</b>	dim. 50*50*40h cm	cad
4	<b>Art.3</b>	<b>MOBILE BASSO "BLU FIEMME"</b> Fornitura e posa in opera di mobile basso realizzati in multistrato di abete con finitura superficiale in legno di abete spazzolato colore "blu di Fiemme" e parti rifinite in laminato plastico in analogia con mobile lokers. Il mobile sarà dotato di ante e cassettoni realizzati in legno di faggio e frontale in multistrato di abete. Le ante saranno dotate di cerniere con apertura 110° , serratura tipo europea e pomolo di apertura in analogia con mobile lokers. I cassettoni saranno ad estrazione totale con guide di scorrimento metalliche dotate di ammortizzatore di chiusura, rientro automatico e serrature del tipo europeo. Il mobile sarà dotato di piedini in gomma antiscivolo. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il trasporto, l'alzo ai piani, la posa, la raccolta del materiale di risulta, il trasporto in centro di riciclaggio, l'onere di riciclaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo
	<b>a</b>		
5	<b>Art.4</b>	<b>VERNICIATURA E MONTAGGIO</b> Verniciatura dei mobili eseguiti su misura con vernicie intumescente trasparente opaca in classe 1 di reazione al fuoco . Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per la verniciatura e il rilascio della certificazione necessaria all'omologazione in classe 1 di reazione al fuoco necessaria al fine del rilascio della pratica antincendio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compreso altresì il rilascio della certificazione di perfetta posa di tutti gli arredi eseguiti su misura.	corpo
	<b>a</b>		
	<b>Cap. 3</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	
	<b>Art.5</b>	<b>MANODOPERA DI GENIO CIVILE</b> Misure di coordinamento relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: il costo di tali misure corrisponde al costo orario	



## ***Elenco Descrittivo delle Voci dell'Epu***

Pr.	Codice	Descrizione	Unità Misura
6	a	della manodopera necessaria per l'attuazione o la verifica delle procedure e delle modalità di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza. operaio specializzato	h
	<b>Art.6</b>	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b> Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.	
7	a	per il primo mese o frazione	m
	<b>Art.7</b>	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.	
8	a	cassetta completa per pronto soccorso	cad.
	<b>Art.8</b>	<b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE</b> Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.	
9	a	estintore a polvere 34A233BC da 6 kg	cad.